



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Tid: kl 9:00: - 13:00

Plats: Lokal Älven, kommunhuset


Ledamöter: Sara Risberg, s ordförande  
Peter Eriksson, s vice ordförande  
Bill Nilsson, s  
Magnus Danielsson, c  
Esbjörn Henriksson, L

Övriga: Ingrid Karlsson miljö- och byggchef  
Asad Namah byggnadsinspektör  
Tobias Ström miljöinspektör

Justeringsdag: 2019-01-28

Paragrafer: § 1 - 17

Justerare: Magnus Danielsson

  
sekreterare

  
ordförande

  
justerare

---

**ANSLAGSBEVIS**

Justeringen har tillkännagivits via anslag

Organ Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum 2019-01-23

Protokollet är anslaget 2019-01-28 -- 2019-02-19

Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv



Ärendeförteckning	Dnr
§	
1 Delgivningar MBN 2019-01-23	8/19 - 200
2 Delegationsrapport för perioden 2018-11-20 – 2018-12-21	9/19 - 200
3 Delegationsordning för miljö- och byggnämnden	5/19 - 200
4 Verksamhetsrapport för perioden 2018-11-20 - 2018-12-21	3/19 - 409
5 Tillsyns- och kontrollplan för 2019	6/19 - 400
6 Förslag att ta bort förbudsskyltar i korsningen Poppelgatan- Lomtjärnsgatan	4/19 - 511
7 - Beslut om miljöstraffavgift	105/18 - 406
8 - Beslut om föreläggande att åtgärda avlopps- anläggning	106/18 - 408
9 - Beslut om förbud att släppa toalettavloppsvatten till avloppsanläggning	107/18 - 408
10 - Beslut om förbud att släppa ut toalettavloppsvatten till avloppsanläggning	109/18 - 408
11 - Avslag av anmälan om inrättande av värmepump	114/18 - 379
12 - Beslut om förbud att släppa ut toalettavlopps- vatten till avloppsanläggning	116/18 - 408
13 Tisteln 7 - Beslut om föreläggande	121/18 - 408
14 - Beslut om föreläggande om försiktighets- åtgärder	122/18 - 408
15 - Beslut om föreläggande om försiktighetsåtgärder	123/18 - 408
16 - Beslut om förbud	2/19 - 408
17 - Ansökan om bygglov och rivningslov	10/19 - 236





MBN § 1

Dnr 8/19 - 200

**DELGIVNINGAR MBN 2019-01-23**

**Miljö- och byggnämndens beslut**

Ta del av redovisade delgivningar.

**Sammanfattning av ärendet**

- **Boverket**  
Frågeformulär om bland annat kommunens översikts- och detaljplanering.
- **Polismyndigheten**  
Tillståndsbevis för hotellrörelse (Polismyndighetens dnr A611.698/2018).
- **Länsstyrelsen i Norrbotten**  
Underrättelse om bildande av naturreservatet Storberget-Laver i Älvsbyns kommun (Länsstyrelsens dnr 511-6631-18).
- **Länsstyrelsen i Norrbotten, Miljöprövningsdelegationen**  
Beslut beträffande ansökan om förlängd igångsättningstid för Etapp 2 Markbygden (Länsstyrelsens dnr 551-12652-18).
- **Länsstyrelsen i Norrbotten**  
Piteälven SE0820434 - Bevarandeplan Natura 2000-område.
- **Vattenmyndigheterna**  
Åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Bottenvikens vattendistrikt.
- **Älvsbyns kommun, Miljö- och byggkontoret**  
Älvsbyn 24:8 - Skrivelse med anledning av klagomål över råttor från industriområdet (Dnr 0005/2019 MTN).

**Förslag till beslut**

Ta del av redovisade delgivningar.

**Miljö- och byggnämnden**

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redogör för inkomna delgivningar.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Justerandes signatur

*MD* *AKF* *SR.*

Utdragsbestyrkande



MBN § 2

Dnr 9/19 - 200

**DELEGATIONSRAPPORT FÖR PERIODEN 2018-11-20 - 2018-12-21**

**Miljö- och byggnämndens beslut**

Godkänna redovisad delegationsrapport.

**Sammanfattning**

Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 20 november 2018 till och med 21 december 2018 enligt bilaga.


**Förslag till beslut**

Godkänna redovisad delegationsrapport.

**Miljö- och byggnämnden**

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar delegationsrapporten.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

Justerandes signatur		Utdragsbestyrkande
----------------------	---	--------------------



## Ärendelista

2018-11-20 - 2018-12-21

Amanda

Sida 1

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = AJ

Utskriven av: AJ Diarienum Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arkivplats
--	----------------------	-------	---------------	--------	--

Handling 2018-0644-3 516	2018-12-14 AJ	U	DELB	A	
--------------------------------	------------------	---	------	---	--

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelschindrade  
Beslut om parkeringstillstånd för rörelschindrad

1 Handling utskriven

## Ärendelista

2018-11-20 - 2018-12-21

Asad

Sida 1

Urval: Åtgärdsstyp = DELB, Handläggare = AH

Utskrieten av: AJ Diarienum Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/UT	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arkivplats
<b>Handling</b> 2018-0590-5 231	2018-11-26 AH	U	DELB	A	
Ansökan om bygglov - uppställande av bränsleanläggning Bygglov beviljas					
<b>Handling</b> 2018-0602-7 233	2018-11-28 AH	U	DELB	A	
Artic skogstjänst AB Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd Bygglov beviljas ÖVRE TVÄRÅSEL 11:3					
<b>Handling</b> 2018-0634-3 236	2018-12-07 AH	U	DELB	A	
Ansökan om rivningslov Delegationsbeslut					
<b>Handling</b> 2018-0627-3 226	2018-12-14 AH	U	DELB	A	
Anmälan om installation av eldstad i befintlig skorsten Delegationsbeslut					
<b>Handling</b> 2018-0702-3 226	2018-12-18 AH	U	DELB	A	
Anmälan om installation av eldstad i befintlig skorsten Delegationsbeslut					

5 Handlingar utskrivna

## Ärendelista

2018-11-20 - 2018-12-21

Christine

Sida 1

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = CE

Utskriven av: AJ

Diariennr

Ärendetyp

Namn

Ärendemening / Rubrik

Fastighet

Datum

Handläggare

I/U/T

Samtr./ÅtgKod

Status

Instans

Beslutsdatum

§

Arkivplats

**Handling**

2018-0591-2

VÅR

2018-11-20

CE

U

DELB

J

Anmälan av värmepumpanläggning

Beslut om installation av värmepumpsanläggning

**Handling**

2018-0625-2

REN

2018-12-06

CE

U

DELB

J

Anmälan om kompostering av eget hushållsavfall samt ansökan om befrielse från bruna tunnan

Beslut om dispens från hämtning av komposterbart hushållsavfall

2 Handlingar utskrivna

## Ärendelista

2018-11-20 - 2018-12-21

Ingrid

Sida 1

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = IK

Utskriven av: AJ Diarienum Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/UT	Samtit./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arkivplats
--	----------------------	------	----------------	--------	--

<b>Handling</b> 2018-0399-5 MTN	2018-12-05 IK	U	2018-10-10 DELB	A	
---------------------------------------	------------------	---	--------------------	---	--

Kommunicering inför beslut om miljöstraffavgift  
Beslut om rättidsprövning

<b>Handling</b> 2018-0549-3 EKO Älvsby Traktor AB Avgift för tillsyn Beslut om avgift ÄLVBYN 24:17	2018-12-12 IK	U	DELB	A	
--	------------------	---	------	---	--

2 Handlingar utskrivna

## Ärendelista

2018-11-20 - 2018-12-21

Jimmy

Sida 1

Urval: Åtgärdsstyp = DELB, Handläggare = JH

Utskriven av: AJ	Datum	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans
Djariern	Handläggare				Beslutsdatum
Ärendetyp					§
Namn					Arkivplats
Ärendemening / Rubrik					
Fastighet					

<b>Handling</b>					
2018-0276-11	2018-11-30	U		A	
233	JH		DELB		
Arctic Falls AB					
Ansökan om bygglov - tillbyggnad av kontor och kallförråd					
Slutbesked					
VISTHEDEN 3:2					

1 Handling utskriven

## Ärendelista

2018-11-20 - 2018-12-21

Louise

Sida 1

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = LS

Utskriven av: AJ Diarienumr Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/U/T	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arkivplats
<b>Handling</b> 2018-0577-2 LIV Pizzafabriken Beslut om riskklassificering och årlig kontrollavgift SÄVDÅL 1:170	2018-12-04 LS	U	delb	A	
<b>Handling</b> 2018-0592-2 LIV Måltidsfabriken AB Beslut om riskklassificering och årlig kontrollavgift	2018-12-04 LS	U	delb	A	
<b>Handling</b> 2018-0621-2 LIV Kontorsteknik Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Beslut om registrering av livsmedelsanläggning KRÅKAN 14	2018-12-04 LS	U	DELB	A	

3 Handlingar utskrivna

## Ärendelista

2018-11-20 - 2018-12-21

Tobias

Sida 1

Urval: Åtgärdstyp = DELB, Handläggare = TS

Utskriven av: ÅJ Diarienum Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/UT	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arkivplats
Handling 2018-0442-7 VÅR	2018-11-26 TS	U	DELB	A	
Anmälan av värmepumpinstallation - ytfjordvärme Beslut om föreläggande om försiktighetsåtgärder					
Handling 2018-0630-1 EKO	2018-12-05 TS	U	DELB	J	
Älvsbyns Energi AB, Avloppsinstallation Pålstråsk Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift PÅBODA 6:1, 5:6, 4:7					
Handling 2018-0266-13 HSK	2018-12-13 TS	U	DELB	J	
Anonym Klagomål över brister avseende inomhusmiljö i bostadshus Beslut om avgift för utförd tillsyn enligt miljöbalken					
Handling 2018-0652-2 VÅR	2018-12-13 TS	U	DELB	A	
Anmälan av värmepumpinstallation - bergvärme Beslut om installation av värmepumpinstallation I					
Handling 2018-0594-2 HSK	2018-12-14 TS	U	DELB	B	
Polar Hotell Hälsoskyddstillsyn Beslut om extra tillsynsavgift TISTELN 7					
Handling 2018-0714-1 EKO	2018-12-21 TS	U	DELB	J	
Älvsbyhus AB Beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift ÄLVBYN 24:48					

6 Handlingar utskrivna

Urval: Åtgärdstyp = YTR

Utskriven av: AJ Diarienr Ärendetyp Namn Ärendemening / Rubrik Fastighet	Datum Handläggare	I/UT	Samtr./ÅtgKod	Status	Instans Beslutsdatum § Arkivplats
---	----------------------	------	---------------	--------	--

Handling 2018-0638-2 517 Trafikverket, Region Nord Begäran om yttrande om tung transport Yttrande från miljö- och byggnämnden	2018-12-19 IK	U	YTR	A	
--	------------------	---	-----	---	--

1 Handling utskriven





MBN § 3

Dnr 5/19 - 200

## DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

### Miljö- och byggnämndens beslut

Anta miljö- och byggnämndens delegationsordning.

### Sammanfattning av ärendet

Vid genomgång av styrdokument konstaterades att miljö- och byggnämndens delegationsordning upphörde att gälla vid årsskiftet. Därför har miljö- och byggkontoret reviderat den och den reviderade versionen finns som bilaga till ärendet.

### Beredningens förslag till beslut

Ärendet var inte med på beredningen.

### Beslutsunderlag

Förslag till miljö- och byggnämndens delegationsordning.

### Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar delegationsordningen med påpekandet att lagrummet, som det hänvisas till i andra stycket under rubriken *Riktlinjer och principer*, ska ändras till 6 kap. 38 § kommunallagen (KL).

Ordföranden föreslår att besluta enligt miljö- och byggkontorets förslag, vilket nämnden bifaller.

Justerandes signatur

*M. O. Karlsson* SR.

Utdragsbestyrkande



## Miljö- och byggnämndens delegationsordning

Detta dokument ersätter tidigare delegationsordning, antagen av miljö- och byggnämnden 2015-01-24 §4.

### Riktlinjer och principer

Vid fattande av delegationsbeslut ska följande riktlinjer och principer gälla.

Principiella beslut kan inte delegeras (6 kap. 38 § KL). I denna typ av ärenden beslutar miljö- och byggnämnden. Vid ärenden av principiell beskaffenhet som berör medborgarna beslutar kommunfullmäktige (5 kap. 1 § KL).

Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. (KL 6 kap 38§).

Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterade medel och i enlighet med gällande lagar, avtal, mål och riktlinjer, anvisningar etc.

I övrigt gäller följande riktlinjer för utövande av delegerad beslutanderätt:

- överordnad tjänsteman har generell rätt att besluta i alla de ärenden som tillkommer underordnad delegat vid dennes frånvaro, vilket innebär att beslut kan fattas vid den ordinarie befattningshavarens frånvaro
- delegat har rätt att i vissa ärenden avstå från att fatta beslut och i stället hänskjuta ärendet till närmast överordnad tjänsteman eller till miljö- och byggnämnden.
- delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som berör delegatens egna personliga förhållanden eller där jäv enligt 16-18 §§ Förvaltningslagen föreligger.
- beslutsärende ska behandlas i ett sammanhang, d v s en uppdelning av ärendet får inte ske i syfte att kringgå gällande delegation.

### Brådskande ärende

I ärenden, som är så brådskande att miljö- och byggnämndens avgörande inte kan avvaktas, beslutar ordföranden, med miljö- och byggchefen som ersättare.

Dokumenttyp	Dokumentnamn	Fastställt/upprättad	Beslutsinstans	Giltighetstid
Delegationsordning	Delegationsordning för miljö- och byggnämnden	2019-01-23	Miljö- och byggnämnden	2019-01-23 tv
Dokumentansvarig	Version	Senast reviderad	Dokumentinformation	Detta dokument gäller för anställda
Miljö- och byggchef	1			

Besluten anmäls till miljö- och byggnämnden på närmast följande sammanträde.

**Anmälan av beslut**

Beslut fattade på delegation av miljö- och byggnämnden ska anmälas till miljö- och byggnämnden på närmast följande sammanträde. Anmälan ska ske genom att kopia av beslutet eller annan form av skrivelse finns tillgängligt vid nämndens sammanträde.

Ärende	Lagrum	Delegat
<b>TÄKTER, JORDBRUKSMARK M M</b>		
<i>Tillsynsärenden</i>		
Beslut i tillsynsärende/anmälningssärende angående täkt som avses i 12 kap MB.	12 kap MB	Miljöinspektör
<b>KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER</b>		
<i>Tillsynsärenden</i>		
Beslut i tillsynsärende/anmälningssärende om spridning av kemiska bekämpningsmedel samt beslut i tillsynsärende avseende spridning av biocider på plats där allmänheten har tillträde.	Jfr NFS 2015:2 samt NFS 2015:3	Miljöinspektör
Beslut i tillsynsärende/ anmälningssärende om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor.	Jfr NFS 2017:5, 3 kap. 1 §	Miljöinspektör
Beslut i tillsynsärende om anläggningar som innehåller HCFC, halogener och HFC.	14 § fo (2016:1128) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen	Miljöinspektör
<b>AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR</b>		
<i>Tillstånds/dispensbeslut</i>		
Beslut i ärende om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall.	15 kap 23-24 §§ MB	Miljöinspektör
Beslut i ärende om dispens från vad kommunfullmäktige föreskrivit i fråga om att transportera bort avfall samt beslut om dispens eller undantag i övrigt från bestämmelserna i renhållningsordningen som åvilar miljö- och byggnämnden.	74-75 §§ avfallsförordningen, 26 kap. 3 § tredje stycket MB samt i 2 kap. 31-32 §§ MTF	Miljöinspektör
<i>Tillsynsärenden</i>		
Beslut i tillsynsärende om kompostering, nedgrävning eller annat återvinnande eller bortskaffande av hushållsavfall på fastighet.	Jfr 45 § avfallsförordningen	Miljöinspektör
Beslut i tillsynsärende angående <ul style="list-style-type: none"> <li>- hushållsavfall i övrigt</li> <li>- industriavfall</li> <li>- producentansvar.</li> </ul>		Miljöinspektör
Begära uppgifter av den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till eller omhändertar annat avfall än hushållsavfall och meddela föreläggande med vite på högst 500 kr om sådan uppgiftsskyldighet.	15 kap 31 § MB och 74§ avfallsförordningen (2011:927)	Miljöinspektör



MBN § 4

Dnr 3/19 - 409

**VERKSAMHETSRAPPORT FÖR PERIODEN 2018-11-20 – 2018-12-21**

**Miljö- och byggnämndens beslut**

Lägga redovisad verksamhetsrapport till handlingarna.

---

**Sammanfattning av ärendet**

Miljö- och byggkontoret redovisar en verksamhetsrapport för perioden 2018-11-20 – 2018-12-21 enligt bilaga.

**Beredningens förslag till beslut**

Lägga redovisad verksamhetsrapport till handlingarna.

**Miljö- och byggnämnden**

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar verksamhetsrapporten.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.

---

Justerandes signatur

*MD AAK SR.*

Utdragsbestyrkande

# Verksamhetsrapport för perioden 2018-11-20 – 2018-12-21

Miljö- och byggkontoret redovisar för perioden följande aktiviteter

## Livsmedelskontroller

### Kontroll enligt Livsmedelsverkets vägledning (\*\*)

		Inspektion		Revision	
		UA	A	UA	A
2018-11-20	Granskning av flödesschema, färoanalys och rutiner för allergi- och specialkost för Älvåkraskolan			x	
2018-11-20	Måltidsfabriken AB		x		
2018-11-22	Vistträskskolans kök		x		
2018-11-24	Storforsens hotell		x		
2018-11-24	Polar Hotel		x		
2018-11-24	Clary's Krog AB		x		
2018-11-24	Ricky's Place		x		
2018-12-03	Älvåkraskolan		x		
2018-12-07	Beartrail Nanobrewery		x		
2018-12-18	Konditori Centrum		x		

(\*\*) En avvikelse föreligger när livsmedelsföretagaren i någon aspekt inte uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Avvikelse bör anses ha samma innebörd som bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen.

## Tillsyn enligt miljöbalken

### Enskilda avlopp

Handläggning av avloppsärenden

### Värmepumpar

Handläggning av värmepumpsärenden

### Renhållningsärenden

Handläggning av renhållningsärenden

### Skrotbilar

2018-12-04 Inspektion

2018-12-21 Inspektion

### Miljöskydd

2018-11-28 Älvsbyhus

2018-12-10 Klagomål (Älvsbyns Fastigheter/Migrationsverket)

2018-01-02 Åtalsanmälan – Svevia

2019-01-03 Arctic Falls - Lillkorsträsk

2019-01-03 Arctic Falls - Nattberg

2019-01-04 Arctic Falls - Finnäs

2019-01-04 Arctic Falls – Vitberget

### **Hälsoskydd**

2018-11-30 Storforsen Hotell  
2018-12-05 Älvsby Simhall  
2018-12-10 Åsens förskola  
2018-12-11 Vidsels skola  
2018-12-13 Klagomål (Tvillingbo)  
2018-12-14 Visträsk skola

### **Kemikalietillsyn**

-

### **Tillsyn enligt tobakslagen**

-

### **Tillsyn av folkölsförsäljning enligt alkohollagen**

-

### **Tillsyn enligt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel**

-

### **Tillsyn enligt strålskyddslagen**

2018-12-05 Älvsby Simhall

### **Tillsyn enligt EG förordning om animaliska biprodukter**

-

### **Samråd**

2018-12-06 Möte med Licab och Trafikverket angående projekt Storgatan.  
2018-12-06 Möte med Vattenfall nät angående gemensamma frågor.  
2018-12-12 KHPR möte angående kommande arbetssätt för tillgänglighetsfrågor.

### **Samverkan**

2018-11-24 Gemensam tillsyn med Piteå kommuns alkoholhandläggare och Älvsbyn kommuns räddningstjänst, polis och miljö- och bygg (livsmedel).

2018-12-03 Möte med Energikontor Norr angående klimat- och energirådgivningen.

2018-12-10 Möte miljöchefsnätverket (Pajala, Luleå, Boden, Piteå Arvidsjaur och Älvsbyn).

2018-12-11 Avstämningsmöte med Metria AB angående MBK-uppdrag 2018.

### **Miljöstrategiskt arbete samt informationsarrangemang**

2018-11-23 Information om elbilar och laddstolpar från Energikontor Norr.

### **Miljöövervakning**

-



MBN § 5

Dnr 6/19 - 400

### TILLSYNS- OCH KONTROLLPLAN FÖR 2019

#### Miljö- och byggnämndens beslut

Anta miljö- och byggkontorets tillsyns- och kontrollplan för 2019.

#### Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till tillsyns- och kontrollplan för 2019 med två bilagor inom livsmedelsområdet.

#### Beredningens förslag till beslut

Anta förslag till tillsyns- och kontrollplan för 2019 enligt bilagor.

#### Beslutsunderlag

Förslag till tillsyns- och kontrollplan för 2019  
Bilaga 1 Livsmedel och animaliska biprodukter  
Bilaga 2 kompetens inom livsmedel

#### Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar tillsyns- och kontrollplanen för 2019.

Esbjörn Henriksson (L) föreslår att miljö- och byggkontoret tar hjälp av skillnadsbilder för att bättre kunna uppmärksamma förekomsten av olovligt byggande.

Bill Nilsson (s) påpekar vikten av att kommunen försäkras om att dess egna markområden är tillräckligt välskötta innan krav ställs på andra markägare.

Peter Eriksson (s) understryker vikten av att även sommarvikarierande inspektörer följer kommunens riktlinjer och förhållningssätt i tillsynsarbetet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.


Justerandes signatur

*SR*

Utdragsbestyrkande



# Miljö- och byggnämndens kontroll- och tillsynsplan för 2019



Upprättad 2019-01-10

Antagen 2019-01-22

## Innehåll

Plan- och bygglagen.....	3
Områden för tillsyn.....	3
Tillgänglighet.....	3
Aktiviteter 2019 för tillgänglighet.....	3
Obligatorisk ventilationskontroll, OVK.....	3
Aktivitet 2019 för OVK.....	3
Hissar och andra motordrivna anordningar.....	3
Aktivitet 2019 för hissar och motordrivna anordningar.....	3
Olovligt byggande - olovlig åtgärd.....	3
Aktivitet för olovlig åtgärd.....	4
Bristande underhåll.....	4
Miljöbalken.....	4
Strandskydd (7 kap 13-18h §§).....	4
Aktivitet för strandskydd 2019:.....	4
Miljöskydd (Miljöbalken med förordningar och föreskrifter).....	4
Aktiviteter för miljötillsyn 2019.....	4
Hälsoskydd (Miljöbalken med förordningar och föreskrifter).....	5
Aktiviteter för hälsoskydd 2019.....	5
Strålskyddslagen.....	5
Aktiviteter för solarietillsyn 2019.....	5
Tobakslagen.....	6
Aktiviteter för tobakstillsyn 2019.....	6
Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.....	6
Aktiviteter för läkemedelstillsyn 2019.....	6
Alkohollagen.....	6
Aktiviteter enligt alkohollagen 2019.....	6
Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.....	6
Aktiviteter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 2019.....	6
Kontroll av Livsmedel, dricksvatten och animaliska biprodukter.....	6
Animaliska biprodukter.....	7
Åtgärder 2019 inom området animaliska biprodukter.....	7
Livsmedel och dricksvatten.....	7
Åtgärder 2019 inom livsmedelsområdet:.....	7

## Plan- och bygglagen

### Områden för tillsyn

- Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga för alla. Enkelt avhjälpbara hinder på allmän plats och i publika lokaler ska åtgärdas.
- Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformning och tekniska egenskaper bevaras.
- Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas och skötas så att risk för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivning och trafik inte uppkommer.
- Kontroll av ventilationen i byggnader, hissar och andra motordrivna anordningar ska utföras inom bestämt intervall och visa på godkänd funktion.
- Tillståndspliktiga åtgärder ska ha de tillstånd som krävs innan de utförs. Byggregler och kontrollplaner ska följas under byggprojekten och det ska finnas förutsättningar för att utfärda slutbesked.

### Tillgänglighet

Övergripande mål är att 100% av Älvsbyns kommuns lokaler och platser dit allmänheten har tillträde är tillgängliga för personer med funktionshinder inom en tioårsperiod.

#### Aktiviteter 2019 för tillgänglighet

- Miljö- och byggkontoret medverkar vid möten hos kommunala handikapp- och pensionärsrådet (KHPR). Återkoppling till KHPR när tillgänglighetsärenden behandlas. Målsättning är att delta vid minst två möten per år där frågan om tillgänglighet i samhället lyfts.
- Tillgänglighet beaktas i handläggningen av samtliga bygglov där lagstöd finns.
- Vid byggnation av fritidshus ska miljö- och byggkontoret råda byggherren att huset ska vara tillgängligt eller åtminstone enkelt ska kunna anpassas för funktionshindrade.

### Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Övergripande mål är att 100 % av fastighetsägarna i Älvsbyn tar ansvar för att obligatorisk ventilationskontroll utförs med lagstadgade intervall.

#### Aktivitet 2019 för OVK

- Skicka påminnelse innan det är dags för ny kontroll. Inte tillsyn, god service.
- Förelägga med vite om kontrollen inte har genomförts.

### Hissar och andra motordrivna anordningar

Övergripande mål är att alla hissar motordrivna anordningar, bostadsanpassningshissar och skidliftar m.fl. blir besiktade varje år samt åtgärdas om brister konstateras.

#### Aktivitet 2019 för hissar och motordrivna anordningar

Ett register upprättas över hissar och motordrivna anordningar under 2019 i Byggreda.

### Olovligt byggande - olovlig åtgärd

Övergripande mål: För svartbyggen som upptäcks inleds ett ärende om byggsanktionsavgift och om möjligt ett ärende om lov i efterhand. Byggsanktionsavgift döms alltid ut vid olovlig åtgärd om det inte finns synnerliga skäl. Nämnden upprättar en plan för kontroll områdesvis som utförs från och med 2019.

### Aktivitet för olovlig åtgärd

- En plan för områdesvis kontroll av olovliga åtgärder upprättas och antas av nämnden under 2019.
- Tillsyn sker inom ett av dessa områden som nämnden beslutar.
- Annonsering ska utföras med information om regler avseende att söka bygglov i efterhand innan tillsynen utförs.

### Bristande underhåll

Övergripande mål: Byggnadsverk i Älvsbyn ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de tekniska egenskaperna bevaras. Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas och skötas så att risk för olycksfall begränsas och att betydande olägenheter för omgivning och trafik inte uppkommer. Tomter skall underhållas och skötas oavsett om den är bebyggd eller inte.

### Aktiviteter för bristande underhåll 2019

- Befogad anmälan om vegetation som skymmer sikten för trafiken.
- Befogad anmälan om ovårdade byggnader och tomter ska medföra rättelseföreläggande.
- Information om att hålla efter vegetation läggs på hemsidan och införs i Annonsbladet i juni 2019.

### Miljöbalken

#### Strandskydd (7 kap 13-18h §§)

Övergripande mål: Strandskyddet med hänsyn till allmänhetens och växt- och djurlivets tillgång till ständerna ska beaktas vid all prövning av ärenden inom strandskyddsområden i Älvsbyns kommun. Nämnden ska planera för tillsyn från och med 2019.

#### Aktivitet för strandskydd 2019:

- En plan för områdesvis kontroll av olovliga åtgärder inom strandskydd upprättas och antas av nämnden under 2019.
- Tillsyn sker inom ett av dessa områden som nämnden beslutar.
- Annonsering ska utföras med information om regler avseende att ansöka om dispens i efterhand innan tillsynen utförs.

#### Miljöskydd (Miljöbalken med förordningar och föreskrifter)

Övergripande mål: Verksamheter i kommunen ska uppfylla de krav som ställs i miljölagstiftningen. I tillsynen ska dialog föras för att verksamheterna i kommunen ska bidra till att kommunen uppnår nationella miljömål, miljö kvalitetsnormer och hållbarhetsmål enligt Agenda 2030.

#### Aktiviteter för miljötillsyn 2019

- Första kvartalet 2019 ska planerad tillsyn som kvarstår från 2018 utföras. Återrapportering ska ske till nämnden vid sammanträdet i maj 2019.
- Miljötillsyn vid miljöfarliga verksamheter ska under resten av året ske enligt följande prioritering:
  1. Verksamheter med åtta timmars tillsynstid eller mer.
  2. Verksamheter med fyra timmars tillsynstid eller mer som inte fick tillsyn 2018.

3. Verksamheter med två timmars tillsynstid eller mer som inte fick tillsyn 2017 eller 2018.
  4. Övriga registrerade verksamheter i mån av tid.
- Minst femton bristfälliga enskilda avlopp ska åtgärdas under året.
  - Tillsyn av bekämpningsmedelsanvändning i jordbruket följs upp genom tillsyn av entreprenör som anlitas av jordbruken 2018.
  - Kommunens och EU:s mål för minskning av utsläpp av växthusgaser i energi- och klimatstrategin ska förmedlas till företagen vid inspektionerna. Energiinriktad miljötillsyn ska utföras vid relevanta verksamheter.
  - Rapportera EPBD2-verksamheter till energirådgivaren (EPBD står för Energy performance of buildings and building units directive).

### Hälsoskydd (Miljöbalken med förordningar och föreskrifter)

Övergripande mål: Lokaler och verksamheter i Älvsbyn ska bedrivas på ett sådant sätt att människors hälsa inte kommer till skada.

#### Aktiviteter för hälsoskydd 2019

- Första kvartalet 2019 ska tillsyn som släpat efter från 2018 utföras. Återrapportering ska ske till nämnden vid sammanträdet i april.
- Samtliga kända verksamheter ska vara riskklassade senast 2019-12-31.
- Inför höstterminen 2019 bjuda in rektorer och/eller förskolechefer för kommunens skolor och/eller förskolor för en workshop med fokus på egenkontroll i syfte att främja verksamheternas arbete med egenkontrollprogram samt skapa samsyn mellan verksamheter.
- Hälsoskyddstillsyn ska under året ske enligt följande prioritering:
  1. Anläggningar med en kontrolltid om 8 timmar eller mer enligt miljö- och byggnämndens klassificeringsmodell.
  2. Anläggningar med en kontrolltid om 4 timmar eller mer som inte haft tillsyn 2018.
  3. Verksamheter med två timmars tillsynstid eller mer som inte fick tillsyn 2016 eller 2017.
  4. Övriga registrerade verksamheter i mån av tid.

### Strålskyddslagen

Övergripande mål: Solarierna i Älvsbyn ska uppfylla lagstiftningen inom området. Det ska de göra för att antalet fall av hudcancer på grund av solning i solarier långsiktigt ska minska.

#### Aktiviteter för solaritillsyn 2019

- Tillsyn av samtliga solarier utförs 2019

## Tobakslagen

Övergripande mål: Försäljare av tobaksvaror ska ha en fungerande egenkontroll som gör att risken för försäljning av tobaksvaror till minderåriga minimeras.

### Aktiviteter för tobakstillsyn 2019

- Kontrollköp av tobak ska utföras.
- Tillsyn ska under 2019 göras hos samtliga verksamheter som saluför tobaksvaror. Tillsynen sker i samband med tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter och tillsyn av försäljning av folköl.

## Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Övergripande mål: Försäljare av receptfria läkemedel ska ha en fungerande egenkontroll som gör att risken för försäljning av receptfria läkemedel till minderåriga minimeras.

### Aktiviteter för läkemedelstillsyn 2019

- Tillsyn ska under 2019 göras vid samtliga verksamheter med tillstånd att saluföra receptfria läkemedel där kommunen är tillsynsmyndighet. Tillsynen sker i samband med tillsyn enligt tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och tillsyn av försäljning av folköl.

## Alkohollagen

Övergripande mål: Försäljare av folköl ska ha en fungerande egenkontroll som gör att risken för försäljning av folköl till minderåriga minimeras.

### Aktiviteter enligt alkohollagen 2019

- Tillsyn ska under 2019 göras vid samtliga verksamheter med tillstånd att saluföra folköl där kommunen är tillsynsmyndighet. Tillsynen sker i samband med tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och tillsyn enligt tobakslagen.

## Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Övergripande mål: Försäljare av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska ha en fungerande egenkontroll som minimerar risken för att försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som inte uppfyller lagens krav sker.

### Aktiviteter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 2019

- En inventering av försäljningsställen sker.
- Minst två kommuninspektörer ska om möjligt ges utbildning inom området innan utgången av 2019.

## Kontroll av Livsmedel, dricksvatten och animaliska biprodukter

(Livsmedelslagstiftningen samt EG-förordningar inom kontrollområdet)

I bilagan till denna kontroll- och tillsynsplan finns en närmare redovisning av hur kontrollen av livsmedel, dricksvatten och animaliska biprodukter är organiserad och resurssatt.

## Animaliska biprodukter

Övergripande mål: Verksamhet där animaliska biprodukter<sup>1</sup> uppkommer ska hantera dessa i enlighet med EG:s förordning och svensk lagstiftning.

### Åtgärder 2019 inom området animaliska biprodukter

- Under 2019 ska kommunen färdigställa inventeringen av verksamheter som hanterar animaliska biprodukter där kommunen är kontrollmyndighet.
- Under 2019 ska kommunen riskklassa de jordbruksföretag och övriga verksamheter där animaliska biprodukter uppkommer eller hanteras.

## Livsmedel och dricksvatten

Övergripande mål: Livsmedel producerade i Älvsbyns kommun ska vara säkra och korrekt märkta.


### Åtgärder 2019 inom livsmedelsområdet:

- Första kvartalet av 2019 ska de verksamheter som inte haft någon kontroll sedan 2016 prioriteras. Undantagna är de verksamheter som bara bedrivs sommartid.
- Verksamheter som inte haft någon kontroll sedan 2017 ska prioriteras och besökas innan året är slut.
- Verksamheter med flest timantal prioriteras efter ovanstående.
- Kontrollen på livsmedelsanläggningarna ska utföras med den kontrolltid som anläggningarna fått vid riskklassificeringen. För verksamheter med liten kontrolltid utförs en grundlig kontroll vart annat eller vart tredje kalenderår. Kontroll sker med hjälp av framtagna checklistorna anpassade för respektive verksamhet.
- Kommunen ska delta i förekommande PIK-projekt (projektinriktad kontroll) som hålls i länet.

---

<sup>1</sup> Animaliska biprodukter är biprodukter från animalieproduktion som förekommer som biprodukt dels vid lantbruk men även i dagligvaruhandel och restaurangverksamhet.

Bilaga 1 Miljö- och byggnämndens kontroll- och tillsynsplan för 2019





# Innehåll

Flerårig nationell kontrollplan .....	3
Livsmedelslagen samt EG:s hygienförfordningar.....	4
Övergripande mål .....	4
Gemensamma effektmål .....	4
Kontrollansvar inom området animaliska biprodukter .....	4
Specifika mål för kontroll av animaliska biprodukter (ABP) .....	4
Vision för ABP-kontrollen .....	4
Inriktningsmål .....	4
Strategiska mål .....	4
Specifika mål och aktiviteter.....	5
Uppföljning av mål.....	5
Kontrollområde livsmedel – nationella mål.....	5
Allmänt om livsmedelskontrollen.....	5
Operativa mål för livsmedelskontrollen .....	5
Dricksvatten .....	6
Mikrobiologiska risker .....	6
Kemiska risker .....	6
Säkerställa information i livsmedelskedjan .....	7
Ansvarsfördelning inom kontrollområdet .....	9
Behörig central myndighet .....	9
Behörig myndighet för kontrollen .....	9
Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna .....	9
Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten.....	9
Samordning.....	11
Samordning mellan behöriga myndigheter .....	11
Samordning inom behöriga myndigheter.....	11
Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen.....	12
Befogenheter och resurser för kontrollen.....	13
Kontrollmyndighetens befogenheter .....	13
Kontrollpersonal och utrustning.....	13
Finansiering av kontrollen .....	14
Kompetenskrav och utbildning.....	16
Organisation och utförande av kontrollen .....	16
Registrering och godkännande av kontrollobjekt.....	17
Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad kontroll.....	17

Rutiner för utförande av kontroll .....	17
Provtagning och analys.....	18
Rapportering av kontrollresultat .....	18
Öppenhet i kontrollen .....	18
Uppföljning och utvärdering av kontrollen .....	22
Uppföljning .....	22
Revisioner .....	22
Utvärdering.....	22
Beredskap .....	23

## Flerårig nationell kontrollplan

I Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan beskrivs hur den offentliga kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd sker.

Kontrollplanen finns bl a på Livsmedelsverkets webbplats

[www.livsmedelsverket.se](http://www.livsmedelsverket.se).

## Livsmedelslagen samt EG:s hygienföreskrifter

### Övergripande mål

- Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är producerade och hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen är enkel och korrekt.
- De livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte någon allvarlig smittorisk.
- Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med helhetssyn som underlättar deras eget ansvarstagande.
- De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela livsmedelskedjan, inklusive beredskap.

### Gemensamma effektmål

Effektmålen utgår från fyra fokusområden. Dessa är: säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker, kemiska risker och information i livsmedelskedjan.

- För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvatten minska.
- Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobakter, listeria, ehec/vtec och norovirus.
- Minska hälsoeffekterna till följd av miljöföroreningar (fokus dioxiner och PCBer), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan.
- Information om livsmedel och om livsmedelsproducerande djur och växter kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan.

### Kontrollansvar inom området animaliska biprodukter

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna är kontrollmyndigheter inom området animaliska biprodukter.

### Specifika mål för kontroll av animaliska biprodukter (ABP)

#### Vision för ABP-kontrollen

ABP-kontrollen är ändamålsenlig, likriktad och rätt kontroll görs på rätt plats.

#### Inriktningsmål

- Bristande efterlevnad upptäcks och följs upp. Detta görs på likvärdigt sätt av kontrollmyndigheterna.
- Företagaren har förståelse för kontrollsystemet.

#### Strategiska mål

- Varje medarbetare har rätt kompetens för det arbete som han/hon ska utföra.
- Enhetlig bedömning görs och åtgärder vidtas vid bristande efterlevnad.
- Kontrollens effektivitet ska löpande utvärderas och verifieras.
- Kontrollen är riskbaserad.
- Information om kontrollen samt vilka krav som ställs utifrån lagstiftningen når abp-verksamheter.

- ABP-företagen förstår syftet med kontrollen och med att de blir kontrollerade, vet vad avgiften för kontrollen syftar till samt känner förtroende för kontrollen.

#### Specifika mål och aktiviteter

Varje operativ kontrollmyndighet ansvarar för att ta fram specifika mål och aktiviteter inom ABP-området

#### Uppföljning av mål

Nyckeltal för att mäta måluppfyllelse tas fram av varje operativ kontrollmyndighet.

#### Kontrollområde livsmedel – nationella mål

##### Allmänt om livsmedelskontrollen

Den offentliga kontrollen ska vara riskbaserad, utföras regelbundet och så ofta som är lämpligt med hänsyn tagen till företagets egen kontroll och myndigheternas tidigare erfarenheter.

Livsmedelskontrollen utförs på central nivå av Livsmedelsverket, på regional nivå av länsstyrelserna och lokalt av kommunerna.

Utöver riskklassning handlar riskbaserad kontroll också om att prioritera mellan och inom kontrollområden, t.ex. om fokus vid kontrollen ska vara hantering av avfall, vattenkvalitet, utbildning, HACCP eller spårbarhet samt val av kontrollmetod (revision, inspektion, provtagning etc.), fastställande av kontrollfrekvens (hur ska den tilldelade kontrolltiden användas?, ett långt eller flera korta besök?, vilka behov finns att öka kontrollprioriteten för en bransch eller anläggning i primärproduktionen? etc.), att göra riskbaserade bedömningar och att använda sanktioner vid rätt tillfälle.

#### Operativa mål för livsmedelskontrollen

- minska antalet livsmedelsburna sjukdomar orsakade av listeria, EHEC/VTEC och norovirus,
- minska exponeringen av tungmetaller, mykotoxiner och miljöföroreningar som di-oxin och PCB,
- minska risken för odeklarerade allergener eller fusk med livsmedel genom att korrekt information om livsmedel finns i, och följer, livsmedelskedjan, samt
- minska negativa hälsoeffekter orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvattnen.

Målen som gäller 2017-2019 är satta med utgångspunkt att skydda konsumenter och tar i första hand sikte på kontroll som rör livsmedel:

- som är baslivsmedel
- som konsumeras av känsliga grupper som barn och äldre, och/eller
- som är förknippade med kända säkerhets- eller redlighetsproblem.

Målet för den offentliga kontrollen av livsmedel i Sverige är att:

- Alla kontrollmyndigheter har en plan för livsmedelskontrollen som omfattar alla led och alla relevanta krav i livsmedelslagstiftningen.
- Den uppsatta planen för livsmedelskontrollen följs.
- Mer omfattande kontroll utförs på anläggningar där riskerna är större.

- Kontroll utförs med fokus på de största hälsoriskerna.
- Kontroll utförs med fokus på det som på ett avgörande sätt kan vara vilseledande (artikel 16, förordning (EG) nr 178/2002).
- Rätt kompetens finns för att upptäcka avvikelser och bedöma dess risk.
- Kontroll utförs på med lämpliga kontrollmetoder för att upptäcka avvikelser inom relevanta kontrollområden.

#### Dricksvatten

##### OPERATIVT MÅL 1:

Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts vid alla större anläggningar för produktion av dricksvatten<sup>2</sup> (> 1000 m<sup>3</sup>/ dygn) för att bedöma om säkerhetsbarriärerna vid anläggningarna är anpassade till mikrobiologiska faror (bakterier, virus och parasiter) i råvattnet.

##### OPERATIVT MÅL 2:

Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts vid alla större anläggningar för produktion av dricksvatten<sup>3</sup> (> 1000 m<sup>3</sup>/ dygn) för att bedöma att kemiska faror i råvattnet har beaktats i faroanalysen (HACCP).

##### OPERATIVT MÅL 3:

Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts vid större distributionsanläggningar<sup>4</sup> (> 1000 m<sup>3</sup> /dygn) för att bedöma om ändamålsenliga rutiner finns för läcklagning och annat reparationsarbete för att minimera risken för att mikrobiologiskt förorenat vatten når konsumenterna.

#### Mikrobiologiska risker

##### OPERATIVT MÅL 4 (Ej längre aktuellt som nationellt mål):

Senast den 31 december 2018 har offentlig kontroll utförts vid alla fiskanläggningar godkända enligt (EG) nr 853/2004 med produktion av kallrökt och gravad fisk. Detta för att bedöma företagarnas åtgärder för att eliminera eller reducera förekomsten av *Listeria monocytogenes* så att produkterna uppfyller livsmedelssäkerhetskriterierna i förordning (EG) nr 2073/2005.

##### OPERATIVT MÅL 5:

Senast den 31 december 2019 har kontrollmyndigheterna utfört kontroll av att 500 restauranger som serverar rätter av malet/hackat kött (exempelvis hamburgare och råbiff) hanterar faran Ehec så att faran elimineras eller risken att orsaka sjukdom reduceras till en acceptabel nivå. Restauranger som serverar rätterna råa till medium rare ska särskilt beaktas.

##### OPERATIVT MÅL 6:

Senast den 31 december 2019 har kontrollmyndigheterna utfört kontroll av att 1500 anläggningar, som tillverkar tårter, bakelser, smörgåstårter, smörgåsar och sallader, hanterar faran norovirus så att faran elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. I målet avses norovirus som riskerar att överföras från personal vid hantering av livsmedlen.

#### Kemiska risker

##### OPERATIVT MÅL 7:

Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts vid alla kvarnar (spannmål och ris). Detta för att verifiera att företagarna säkerställer att halterna av kadmium, arsenik (ris) och ochratoxin A i ingående råvaror understiger gällande gränsvärden.

OPERATIVT MÅL 8 (Ej längre aktuellt som nation)  
Senast den 31 december 2018 har offentlig kontroll u  
handelsled (huvudkontor, grossister, importörer) från  
pistaschmandlar på marknaden. Detta för att verifiera  
aflatoxin samt ochratoxin A (för russin) understiger g

OPERATIVT MÅL 9: (Ej längre aktuellt som nation)  
Senast den 31 december 2018 har offentlig kontroll u  
producerar/låter legotillverka spannmålsbaserad mat  
grötpulver samt färdigberedd välling och gröt). Detta  
att halterna av kadmium, arsenik (risbaserade produk  
gränsvärden för dessa livsmedel.

OPERATIVT MÅL 10: (Ej längre aktuellt som natio  
Senast den 31 december 2018 ska offentlig kontroll b  
(huvudkontor och importörer) som släpper ut fiskolja  
för att verifiera att företagen säkerställer att halterna  
understiger gällande gränsvärden.

OPERATIVT MÅL 11:  
Senast den 31 december 2019 ska offentlig kontroll r  
anläggningar som är förstahandsmottagare av Östers  
följas framåt i livsmedelskedjan till detaljhandelsledet

OPERATIVT MÅL 12:  
Senast den 31 december 2019 ska offentlig kontroll l  
spannmål för livsmedelsändamål, för att verifiera att  
förhindra eller reducera bildning av ochratoxin A i st

Säkerställa information i livsmedelskedjan

OPERATIVT MÅL 13:  
Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll u  
detaljhandelsanläggningar (butiker) och 1250 anlägg  
som utformar märkning samt märker/förpackar. De  
i ingrediensförteckningarna stämmer med tillsatta ing  
anläggning granskas).

OPERATIVT MÅL 14:  
Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll u  
led (tillverkare och importörer/ mäklare/ huvudkon  
och/eller chokladvaror på marknaden och som utfo  
märker/förpackar. Detta för att verifiera att informa  
hasselnöt som ingrediens är korrekt.

OPERATIVT MÅL 15: (Ej längre aktuellt som natio  
Senast den 31 december 2018 har offentlig kontroll  
detaljhandelsanläggningar (butiker) av livsmedelsinfo  
Detta för att verifiera äggens ursprung och flöde i liv

OPERATIVT MÅL 16:

Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts vid minst 300 anläggningar i tidigare handelsled (importörer, grossister, mäklare, styckning) av livsmedelsinformation med påstående om svenskt nöt-, lamm- eller kycklingkött. Detta för att verifiera köttets ursprung och flöde i livsmedelskedjan.

**OPERATIVT MÅL 17:**

Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts vid minst 50 anläggningar som levererar ekologiska livsmedel (frukt, grönsaker eller kött), som följd av offentlig upphandling. Detta för att verifiera uppgiften om att livsmedlen kommer från ekologisk produktion.

## Ansvarsfördelning inom kontrollområdet

*Artikel 4.1 förordning (EG) nr 882/2004*

Medlemsstaterna skall utse de behöriga myndigheter som ansvarar för de mål och den offentliga kontroll som anges i denna förordning

Behörig central myndighet

Livsmedelsverket är den centrala behöriga myndigheten för livsmedelskontroll i Sverige, enligt 18 § livsmedelsförordningen (2006 :813).

Behörig myndighet för kontrollen

I 11 § livsmedelslagen (2006 :804) anges att livsmedelskontrollen i Sverige utförs dels av Livsmedelsverket och dels av de lokala kommunala kontrollmyndigheterna. Länsstyrelserna har ansvar för livsmedelskontrollen i primärproduktionen.

I Älvsbyns kommun ansvarar Miljö- och byggnämnden för livsmedelskontrollen vid samtliga livsmedelsanläggningar förutom Polarbröd som Livsmedelsverket ansvarar för.

Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna

Ansvar för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Sverige fördelas enligt 23 § Livsmedelsförordningen (2006:813).

Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten

Miljö- och bygghuset ansvarar för kontroll av alla typer av livsmedelsanläggningar inom Miljö- och byggnämndens ansvarsområde. Enheten leds av en Miljö- och byggchef. Personalen är direkt underställd enhetschefen.

Hur beslut och uppgifter delegeras beskrivs i Älvsbyns kommuns ”Delegationsordning för miljö- och byggnämnden”, fastställd av miljö- och byggnämnden 2015-01-29 § 4.

Ansvarsfördelningen mellan olika arbetsområden framgår av tabell 1. Notera att tabellen rymmer samtliga uppgifter inom livsmedelsområdet, även sådana som inte är kontroll.

*Tabell 1. Miljö- och bygghuset fördelning av ansvar mellan olika arbetsområden.*

Arbetsområde/uppgift	Ansvarig/ansvariga
Planerad kontroll av anläggningar i riskklass 1-8 samt extra offentlig kontroll	Louise Södersten
Registrering / prövning av nya anläggningar	Amanda Johansson, Louise Södersten
Risk- och erfarenhetsklassning samt avgiftsbeslut för ordinarie och extra offentlig kontroll	Louise Södersten
Klagomål, frågor m m via telefon och mail	Amanda Johansson, Louise Södersten, Tobias Ström, Christine Enberg och Ingrid Karlsson



Utredning av matförgiftningar	Amanda Johansson, Louise Södersten
Sanktionsbeslut	Louise Södersten, Ingrid Karlsson
Handlägga överklagningsärenden	Louise Södersten, Ingrid Karlsson
Förbereda och föredra ärenden till nämnden	Louise Södersten, Ingrid Karlsson
Planering av kontrollverksamheten	Ingrid Karlsson, Louise Södersten
Uppföljning av kontrollverksamheten	Ingrid Karlsson, Louise Södersten
Årlig rapportering till Livsmedelsverket	Amanda Johansson och Louise Södersten
Kompetensutveckling (kurser, länsmöten, inläsning m m)	Ingrid Karlsson, Louise Södersten
Interna samordningsmöten	Ingrid Karlsson, Louise Södersten, Amanda Johansson
Handlägga remisser	Louise Södersten, Amanda Johansson, Ingrid Karlsson
Samråd externa (smittskyddet, alkoholhandläggare, plan- och bygg m fl)	Louise Södersten
Upphandling av laboratorietjänster	Gemensamt för kommunerna i Norrbottens län. Ingrid Karlsson är kommunens kontaktperson vid upphandling.
Upprätta och upprätthålla information på webben	Amanda Johansson, Louise Södersten
Allmän administration, t ex underhålla register och akter, uppdatera blanketter, rutiner m m	Amanda Johansson, Louise Södersten

## Samordning

### Samordning mellan behöriga myndigheter

*Artikel 4.3 förordning (EG) nr 882/2004*

När en medlemsstat ger en annan myndighet eller andra myndigheter än den centrala behöriga myndigheten behörighet att utföra offentlig kontroll, i synnerhet myndigheter på regional eller lokal nivå, skall en effektiv och ändamålsenlig samordning mellan alla berörda behöriga myndigheter säkerställas, inbegripet, i förekommande fall, på miljö- och hälsoskyddsområdet.

Livsmedelskontrollen i Älvsbyns kommun genomför följande aktiviteter för samordning med främst länsstyrelsen i Norrbottens län, ”fyrkantenkommunerna” (Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyn) och med Livsmedelsverket:

- Inom fyrkanten träffas samtliga chefer och nämndsordföranden minst fyra gånger per år. Utifrån behov kan projekt startas inom livsmedelskontrollområdet.
- Varje år deltar inspektörerna i länsträffar där representanter från länets kommuner, länsstyrelsen, Livsmedelsverket och länets smittskyddsläkare brukar delta. Inspektörerna får genom länsträffarna kontakt med ett nätverk av kollegor som arbetar inom kontrollområdena.
- Samverkan i Kommunförbundets regi sker via årliga träffar med länets Miljö- och byggchefer samt för ordförande i de nämnder som har ansvar för livsmedelskontrollen i kommunerna.

### Samordning inom behöriga myndigheter

*Artikel 4.5 förordning (EG) nr 882/2004*

När det inom en behörig myndighet finns mer än en enhet med behörighet att utföra offentlig kontroll, skall en effektiv och ändamålsenlig samordning och ett effektivt och ändamålsenligt samarbete mellan dessa olika enheter säkerställas.

Livsmedelsverket utför offentlig kontroll vid ett företag i Älvsbyns kommun. Vid övriga verksamheter är det enbart miljö- och byggenheten som utför offentlig kontroll enligt dessa lagstiftningar.

Inom Miljö- och byggkontoret sker samordning mellan kontrollpersonalen genom att ta fram och tillämpa skriftliga rutiner som fastställs av Miljö- och byggchefen eller miljö- och byggnämnden.

I syfte att likrikta tillsynen genomförs ibland saminspektioner med inspektör från annan kommun.

## Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen

### *Artikel 5 förordning (EG) nr 882/2004*

5.1 Den behöriga myndigheten får delegera särskilda uppgifter i den offentliga kontrollen till ett eller flera kontrollorgan

5.2 Den behöriga myndigheten får delegera vissa uppgifter till ett särskilt kontrollorgan, endast om:

- a) det finns en exakt beskrivning av de uppgifter som kontrollorganet får utföra och av de villkor under vilka uppgifterna får utföras,
- b) det kan visas att kontrollorganet
  - i) har den sakkunskap, utrustning och uppbyggnad som krävs för att utföra de uppgifter som har delegerats,
  - ii) har tillräckligt stort antal av för ändamålet väl kvalificerad och erfaren personal, och
  - iii) är opartiskt och fritt från intressekonflikter när det gäller utövandet av de uppgifter som har delegerats.
- c) kontrollorganet verkar och är ackrediterat i enlighet med europeisk standard EN 45004 "Allmänna kriterier på verksamhet av olika typer av organ som utför kontroll" och/eller en annan standard, om den är mer tillämplig för de delegerade uppgifterna,
- d) laboratorierna verkar i enlighet med standarderna i artikel 12.2,
- e) kontrollorganet meddelar resultaten av de kontroller som har utförts till den behöriga myndigheten, regelbundet och närhelst den behöriga myndigheten begär det; om resultaten av kontrollerna indikerar eller visar att det är sannolikt att bestämmelserna inte efterlevs, skall kontrollorganet omedelbart underrätta den behöriga myndigheten om detta,
- f) det finns en effektiv och ändamålsenlig samordning mellan den delegerande behöriga myndigheten och kontrollorganet.

5.3 De behöriga myndigheter som delegerar särskilda uppgifter till kontrollorgan skall vid behov genomföra revisioner eller inspektioner av kontrollorganen. Om det vid revisionen eller inspektionen framgår att sådana organ inte utför de uppgifter som har delegerats till dem på korrekt sätt, får den delegerande behöriga myndigheten återkalla delegeringen. Den skall återkalla delegeringen utan dröjsmål, om kontrollorganet inte snabbt vidtar lämpliga korrigerande åtgärder.

Miljö- och byggnämnden i Älvsbyns kommun delegerar för närvarande inte utöver laboratorieanalyser av livsmedelsprover någon uppgift inom ansvarsområdet livsmedelskontroll till någon annan.

## Befogenheter och resurser för kontrollen

### Kontrollmyndighetens befogenheter

#### *Artikel 8.2 förordning (EG) nr 882/2004*

Medlemsstaterna skall se till att det finns rättsliga förfaranden för att säkerställa att personalen vid de behöriga myndigheterna har tillträde till foder- och livsmedelsföretagarnas lokaler och tillgång till deras dokumentation, så att de kan utföra sina uppgifter på ett korrekt sätt.

#### *Artikel 4.2 förordning (EG) nr 882/2004*

De behöriga myndigheterna ska se till :

g) att foder- och livsmedelsföretagarna är skyldiga att undergå de inspektioner som genomförs i enlighet med denna förordning och att bistå den behöriga myndighetens personal när den genomför sina uppgifter.

Miljö- och byggnämndens befogenheter inom livsmedelsområdet regleras huvudsakligen i livsmedelslagen (2006:804) och i livsmedelsförordningen (2006:813).

Enligt 20 § livsmedelslagen har kontrollmyndigheten rätt att få upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen.

För åtgärder vid bristande efterlevnad, sanktioner, se avsnitt 7.

### Kontrollpersonal och utrustning

#### *Artikel 4.2 förordning (EG) nr 882/2004*

De behöriga myndigheterna ska se till :

d) att de har lämpliga och väl underhållna utrymmen och utrustning, så att personalen kan utföra den offentliga kontrollen ändamålsenligt och effektivt,

En resursbehovsutredning för 2019 har genomförts. Enligt denna behövs för livsmedelskontrollen 2019 1,3 tjänster som livsmedelsinspektör. Dessa tjänster är fördelade på två personer varav en kommer att visstidsanställas och är en tillfällig förstärkning på grund av att kommunen har en kontrollskuld.

Utrustning / material som finns för livsmedelstillsynen är

- Skyddskläder såsom rock, skor och skoskydd samt hårskydd
- 1 st brukstermometrar: Comark KM25
- 1 st IR-termometrar: Comark KM814 FS
- 1 st Insticksgivare Testo 826-T4
- 1 st referenstermometer (skickas för årlig kalibrering eller köps en ny)
- ATP-mätare: Hygiena SystemSURE Plus

- Desinficerande våtservetter
- Tejp ”Saluförbud enligt Livsmedelslag”
- Telefoner med kamera som varje inspektör har var sin.

Vanligen används engångskläder.

Kyl- och frys för förvaring av livsmedelsprover och frysblock finns i förråd i trapphuset på översta våningen. Kylförvaring av tagna livsmedelsprover förekommer mycket sällan då dessa prover skickas i direkt anslutning till provtagningen. Temperaturen i kyl och frys mäts och kontrolleras. I förrådet förvaras även provmaterial och emballage. Utrymme för förvaring av omhändertagna livsmedel saknas varför dessa märks och får ligga kvar hos företaget enligt rutin ”Omhändertagande av livsmedel”.

*Artikel 4.2 förordning (EG) nr 882/2004*

De behöriga myndigheterna ska se till :

b) att det inte föreligger någon intressekonflikt för den personal som utför den offentliga kontrollen,

*Artikel 4.4 förordning (EG) nr 882/2004*

De behöriga myndigheterna skall säkerställa den offentliga kontrollens opartiskhet, kvalitet och enhetlighet på alla nivåer.

För att säkerställa att intressekonflikter i livsmedelskontrollen undviks arbetar Älvsbyns kommun med frågorna om jäv, mutor och bisysslor enligt följande dokument

- Förvaltningslag (2017 :900) och Kommunallag (2017:725)
- Bisysslor: Lag (1994 :260) om offentlig anställning och Älvsbyns kommuns Riktlinjer för bisyssla, fastställd av personalutskottet 2015-02-25, § 2.
- Miljö- och byggnämndens plan för internkontroll fastställd av miljö- och byggnämnden 2016 05-04.

## Finansiering av kontrollen

*Artikel 26 och artikel 27 förordning (EG) nr 882/2004*

26 Medlemsstaterna skall se till att tillräckliga finansiella resurser finns tillgängliga för att tillhandahålla nödvändig personal och andra resurser för offentlig kontroll genom den finansieringsform som anses lämplig, exempelvis allmän beskattning, avgifter eller pålagor.

27.1 Medlemsstaterna får ta ut avgifter eller pålagor för att täcka kostnaderna för offentlig kontroll.

Miljö- och byggnämndens offentliga kontroll av livsmedelsanläggningar finansieras med avgifter, enligt livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel.

Årlig kontrollavgift tas ut från kontrollobjektet för att finansiera kontrollen. Avgiftens storlek baseras på riskklassificering av anläggningen i riskklass och erfarenhetsklass enligt Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter”.

Avgift för extra offentlig kontroll tas ut för att finansiera kontrollen enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 882/2004.

Timtata för livsmedelskontroll framgår av ”Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen”, fastställd av KF 2015-11-30, KF § 109. Kontrollen ska vara avgiftsfinansierad till 100 procent.

## Kompetenskrav och utbildning

### *Artikel 6 förordning (EG) nr 882/2004*

Den behöriga myndigheten skall se till att samtlig personal som utför offentlig kontroll:

- a) får utbildning som är lämplig för deras kompetensområde och som gör att de med erforderlig kompetens kan utföra sina uppgifter och utföra offentlig kontroll på ett enhetligt sätt. Denna utbildning skall allt efter omständigheterna omfatta de områden som anges i bilaga II kapitel I,
- b) håller sig uppdaterade på sina respektive kompetensområden och vid behov får regelbunden vidareutbildning, och
- c) kan samarbeta över kompetensområden.

### *Bilaga II i förordning (EG) nr 882/2004*

Se förordningen

Den kompetens som kontrollpersonalen har för livsmedelsområdet beskrivs i «Kompetensbeskrivning», bilaga 1. Vidareutbildning och kurser diskuteras löpande under året. Om behovet finns eftersträvas att minst en i personalen, men helst alla som någon gång utför offentlig kontroll får gå på vidareutbildningen/kursen.

## Organisation och utförande av kontrollen

### *Artikel 3.1 förordning (EG) nr 882/2004*

Medlemsstaterna skall se till att riskbaserad offentlig kontroll genomförs regelbundet och så ofta som är lämpligt för att uppnå målen i denna förordning med hänsyn till följande:

- a) Klarlagda risker i samband med djur, foder eller livsmedel, foder eller livsmedelsföretag, användningen av foder, livsmedel eller processer, material, substanser, aktiviteter eller verksamheter som kan påverka foder- eller livsmedelssäkerheten, djurhälsa eller djurskydd.
- b) Foder- eller livsmedelsföretagarens tidigare resultat i fråga om efterlevnad av foder- eller livsmedelslagstiftningen eller av bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.
- c) Tillförlitligheten hos eventuella egna kontroller som redan blivit genomförda.
- d) Information som kan tyda på bristande efterlevnad.

### *Artikel 8.1 förordning (EG) nr 882/2004*

De behöriga myndigheterna skall utföra offentliga kontroller i enlighet med dokumenterade förfaranden. Dessa förfaranden skall inbegripa information och instruktioner till den personal som genomför offentlig kontroll på bl.a. de områden som avses i bilaga II kapitel II.

#### *Artikel 10 förordning 882/2004*

10.1 Uppgifter i samband med offentlig kontroll skall i allmänhet utföras med användning av lämpliga kontrollmetoder och kontrolltekniker såsom kartläggning, övervakning, verifiering, revision, inspektion, provtagning och analys.

10.2. Offentlig kontroll av foder och livsmedel skall bl.a. inbegripa följande verksamhet:

a-i) se förordningen

#### Registrering och godkännande av kontrollobjekt

Miljö- och byggnämnden i Älvsbyns kommun ansvarar för den operativa offentliga kontrollen vid ca 90 livsmedelsanläggningar. Anläggningarna finns registrerade i Miljö- och bygghälskontorets register MiljöReda. Lagstiftningen ställer krav på att kontrollmyndigheterna ska upprätthålla aktuella register över anläggningarna som är föremål för kontroll. Miljö- och bygghälskontoret uppdaterar sitt register kontinuerligt efter utförd kontroll, efter att ha mottagit anmälningar för registrering alternativt ansökningar för godkännande eller erhållit information från företagare på annat sätt.

#### Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad kontroll

Riskklassificeringen av livsmedelsanläggningar sker med hjälp av livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter”. Genom denna tilldelas olika typer av anläggningar olika mycket kontrolltid beroende på risk.

Riskklassningsmodellen ger årlig kontrolltid för varje objekt och utgör därmed ett underlag för prioritering. För att kontrollen ska vara effektiv och ändamålsenlig planeras och redovisas tillsynen i en detaljerad tillsynsplanering.

Provtagning utförs vid bedömt behov i samband med livsmedelskontroll. Även provtagning som avser rengöring genomförs vid livsmedelskontroller.

#### Rutiner för utförande av kontroll

Miljö- och bygghälskontoret har rutiner för

- Ärenderegistrering i Miljöreda
- Revision
- Inspektion o uppföljning inklusive en checklista
- Godkännande av livsmedelsanläggning
- Inklassning i riskklass
- Registrering av livsmedelsanläggning
- Provtagning av livsmedel
- Misstanke om matförgiftning
- Administrativa sanktioner
- Omhändertagande av livsmedel
- Kalibrering av termometer
- Temperaturmätning

Nämndens rutiner utgår bl. a. från Livsmedelsverkets vägledningar. Under 2019 ska samtliga rutiner gås igenom och anpassas efter eventuella förändringar i



lagstiftningen eller vid införandet av ny teknik eller andra förändringar inom området. Löpande ska miljö- och byggnämndens rutiner uppdateras då nya vägledningar eller anvisningar kommer från Livsmedelsverket för att kontrollen ska kunna anpassas till dessa.

Vid tillsyn av livsmedelsobjekt används checklistor anpassade utifrån varje enskild verksamhet.

### Provtagning och analys

#### *Artikel 11 förordning 882/2004*

11.1 De provtagnings och analysmetoder som används i den offentliga kontrollen ska överensstämma med relevanta gemenskapsföreskrifter eller

a) om sådana inte finns, med internationellt erkända bestämmelser eller protokoll, t ex sådana om har godkänts av Europeiska Certifieringskommittén (CEN) eller sådan om vilka överenskommit i nationell lagstiftning.

Eller

b) i avsaknad av ovanstående, med andra metoder som lämpar sig för det avsedda ändamålet eller som tagits fram i enlighet med vetenskapliga protokoll.

Punkt 11.2 - 7 se förordningen.

Älvsbyns kommun har för närvarande avtal med det ackrediterade laboratoriet Synlab för analys av prover.

Provtagning sker i form av livsmedelsanalyser (glass, julbord, sallader m.m.), rengöringskontroll med hjälp av tryckplattor eller ATP-mätare samt provtagning av dricksvatten. Provtagning av livsmedel kan även ske vid misstanke om matförgiftning.

### Rapportering av kontrollresultat

Då inspektion eller revision genomförts på en verksamhet skickas en kontrollrapport ut till företaget.

En gång om året, senast den 31 januari, rapporteras kontrollresultat till Livsmedelsverket. Rapporteringen sker via rapporteringsmallar som finns på [www.livsteck.net](http://www.livsteck.net).

### Öppenhet i kontrollen

#### *Artikel 7 förordning (EG) nr 882/2004*

1. Den behöriga myndigheten skall säkerställa en hög grad av insyn när den bedriver sin verksamhet. För detta ändamål skall relevant information som innehas av myndigheten göras tillgänglig för allmänheten snarast möjligt.

Allmänheten skall i regel ha tillgång till:

a) information om den behöriga myndighetens kontrollverksamhet och dess effektivitet,

b) information i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 178/2002.

2. Den behöriga myndigheten skall på lämpligt sätt säkerställa att dess personal inte lämnar ut information som den fått del av i samband med utövandet av arbetet med offentliga kontroller och som är av den arten att den i vederbörligen motiverade fall omfattas av sekretess. Sekretesskyddet får inte hindra spridning via behöriga myndigheter av den information som avses i punkt 1 b. Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (1) skall inte påverkas.

3. Den information som omfattas av sekretesskydd inbegriper följande:

— Sekretess i samband med förundersökning eller pågående rättegång.

— Personuppgifter.

— De dokument som omfattas av ett undantag enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (2).

— Den information som skyddas av nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning, särskilt när det gäller tystnadsplikt, sekretess vid överläggningar, internationella förbindelser och nationellt försvar.

*Artikel 9 förordning (EG) nr 882/2004*

9.1. Den behöriga myndigheten skall upprätta rapporter om den offentliga kontrollen som den har utfört.

9.2. Rapporterna skall innehålla en beskrivning av syftet med den offentliga kontrollen, den kontrollmetod som tillämpats, resultaten av den offentliga kontrollen och i förekommande fall de åtgärder som skall vidtas av den berörda företagaren.

9.3. Åtminstone vid bristande efterlevnad skall den behöriga myndigheten lämna en kopia av den rapport som avses i punkt 2 till den berörda företagaren.

I Sverige är alla myndigheter skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten, ett diarium. I diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som kommer in till myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga och hemliga handlingar. Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet. En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda, alltså hemliga. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber att få ut en handling.

Miljö- och byggnämnden upprättar efter varje kontrolltillfälle en kontrollrapport, och vid behov ett beslut, utifrån kravet i artikel 9 förordning (EG) 882/2004. Kontrollen/beslutet är i de flesta fall en allmän och offentlig handling.

Till varje nämndssammanträde upprättas en lista över de delegationsbeslut som miljö- och byggkontoret fattat. Miljö- och byggkontoret redovisar även sin uppföljning av kontrollverksamheten. Samtliga redovisningar blir offentliga i och med att de redovisas för nämnden.

## Sanktioner – åtgärder vid bristande efterlevnad

### *Artikel 54 förordning (EG) nr 882/2004*

#### Åtgärder vid bristande efterlevnad

54.1. Om den behöriga myndigheten konstaterar bristande efterlevnad, skall den vidta åtgärder för att se till att företagaren avhjälper situationen. När den behöriga myndigheten beslutar vilken åtgärd som skall vidtas skall den ta hänsyn till den bristande efterlevnadens art och om företagaren tidigare visat prov på bristande efterlevnad

54.2. Åtgärderna skall i tillämpliga fall omfatta följande:

- a) Föreskriva sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till att foder- eller livsmedel är säkra eller att foder- eller livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd följs.
- b) Begränsa eller förbjuda utsläppande på marknaden och import eller export av foder, livsmedel eller djur.
- c) Övervaka och, vid behov, beordra att foder eller livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller destrueras.
- d) Ge tillstånd till att foder eller livsmedel används för andra ändamål än dem som de ursprungligen var avsedda för.
- e) Tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod.
- f) Tillfälligt eller permanent återkalla anläggningens godkännande.
- g) Åtgärderna som avses i artikel 19 för sändningar från tredjeländer.
- h) Andra åtgärder som den behöriga myndigheten anser vara motiverade.

54.3. Den behöriga myndigheten skall till den berörda företagaren eller dennes företrädare överlämna:

- a) skriftlig underrättelse om sitt beslut om vilka åtgärder som skall vidtas i enlighet med punkt 1 och om skälen till beslutet, och
- b) information om rätten att överklaga sådana beslut och om de förfaringssätt och tidsfrister som gäller för detta.

54.4. I tillämpliga fall skall den behöriga myndigheten även underrätta den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om sitt beslut.

54.5. Samtliga utgifter som uppkommer enligt denna artikel skall bäras av den ansvarige foder- eller livsmedelsföretagaren.

### *Artikel 55 förordning (EG) nr 882/2004*

55.1. Medlemsstaterna skall fastställa bestämmelser om sanktioner vid överträdelser av foder- och livsmedelslagstiftningen liksom andra gemenskapsbestämmelser om djurskydd och djurhälsa och skall vidta alla erforderliga åtgärder för att se till att dessa tillämpas. De sanktioner som föreskrivs skall vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

55.2. Medlemsstaterna skall utan dröjsmål delge kommissionen de bestämmelser som är tillämpliga vid överträdelse av foder- och livsmedelslagstiftningen och eventuella ändringar av dessa.

Miljö- och byggnämnden arbetar enligt Livsmedelsverkets vägledning när det gäller sanktioner i livsmedelslagstiftningen. För att säkerställa att sanktionsåtgärder vidtas tillräckligt snabbt har inspektörerna delegation på att meddela föreläggande och förbud.

Miljö- och byggnämnden har rutin för "Administrativa sanktioner" samt rutin för "Omhändertagande av livsmedel".

## Uppföljning och utvärdering av kontrollen

### Uppföljning

Vid nämndens sista sammanträde för året utförs en utvärdering om tillsynen har följt den årliga verksamhetsplanen. Utvärderingen används som underlag för nästkommande års verksamhetsplan.

### Revisioner

*Artikel 4.6 förordning (EG) nr 882/2004*

De behöriga myndigheterna skall utföra interna revisioner eller låta utföra externa revisioner och skall med beaktande av resultaten vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de uppfyller målen i denna förordning. Dessa revisioner skall bli föremål för oberoende granskning och genomföras på ett sätt som tillåter insyn.

Den kommunala livsmedelskontrollen revideras av länsstyrelserna. Varje länsstyrelse ansvarar för att upprätta en revisionsplan för kommunerna inom det egna länet. Revisionsplanen ska vara riskbaserad och innebära att länets kommuner revideras inom en period på tre år. Länsstyrelsen ansvarar även för uppföljningen av att kommunen vidtar åtgärder för att avhjälpa eventuella avvikelser. Om länsstyrelsen bedömer att kommunen inte vidtar tillräckliga åtgärder kan länsstyrelsen begära att Livsmedelsverket förelägger kommunen att vidta rättelse. Länsstyrelsen utförde senast revision år 2015. Interna revisioner utförs kommunens revisorer årligen.

### Utvärdering

*Artikel 4.2 förordning (EG) nr 882/2004*

De behöriga myndigheterna skall se till:

- a) att den offentliga kontrollen av levande djur, foder och livsmedel i alla led av produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan och av användningen av foder är effektiv och ändamålsenlig

Utifrån resultaten från interna och externa revisioner genomförs utvärdering av hur effektiv och ändamålsenlig miljö- och byggnämndens kontrollverksamhet är.

## Beredskap

*Artikel 4.2 förordning (EG) nr 882/2004*

De behöriga myndigheterna skall se till:

f) att de har beredskapsplaner och är beredda att genomföra sådana planer i nödsituationer,

*Artikel 13 förordning (EG) nr 882/2004*

Beredskapsplaner för foder och livsmedel

1. För tillämpningen av den allmänna plan för krishantering som avses i artikel 55 i förordning (EG) nr 178/2002 skall medlemsstaterna upprätta beredskapsplaner för åtgärder som omedelbart skall vidtas om foder eller livsmedel visar sig utgöra en allvarlig risk för människor eller djur, antingen direkt eller via miljön.

2. I beredskapsplanerna skall det anges:

- a) vilka administrativa myndigheter som skall medverka,
- b) deras befogenheter och ansvarsområden, och
- c) kanaler och förfaranden för informationsutbyte mellan de berörda parterna.

3. Medlemsstaterna skall alltefter behov se över dessa beredskapsplaner, särskilt i samband med organisationsändringar inom den behöriga myndigheten och/eller som en följd av praktiska erfarenheter, bl.a. från simuleringsövningar.

4. Vid behov kan genomförandeåtgärder antas i enlighet med förfarandet i artikel 62.3. Sådana åtgärder skall fastställa harmoniserade bestämmelser avseende beredskapsplaner i den omfattning som är nödvändig för att säkerställa att beredskapsplanerna är förenliga med den allmänna plan för krishantering som avses i artikel 55 i förordning (EG) nr

178/2002. Av åtgärderna skall det vidare framgå hur berörda parter skall medverka i utarbetandet och verkställandet av beredskapsplanerna

Miljö- och byggnämnden har rutiner för extraordinära händelser, olyckor och andra akuta situationer. Krisledningsnämnden träder in vid extraordinära händelser som kan vara en plötslig händelse med allvarliga konsekvenser eller en naturkatastrof som påverkar många människor. Miljö- och byggkontoret ska vara krisledningsnämnden behjälplig vid händelser som exempelvis berör livsmedel, inklusive dricksvatten. Kommunen har en krisledningsstab som stödjer krisledningsnämnden i det operativa arbetet.

Älvsbyns Energi AB har huvudansvar för vattenförsörjning inom kommunen och äger samtliga anläggningar. Bolaget har tillgång till teknisk utrustning som kan komma att behövas vid en naturkatastrof eller i en olyckssituation. Bolaget har driftsjour.

Vid utbrott av matförgiftning hänvisas till rutin ”Misstanke om matförgiftning”.

I februari 2019 planeras en övning för krisledningsstaben.

## Bilaga 2 Kontroll- och tillsynsplan - Livsmedel 2019

Kompetensbeskrivning för personal inom livsmedelsområdet

### **Ingrid Karlsson enhetschef Miljö och bygg**

- 1997 – Mikrobiologi, 4 poäng, Luleå Tekniska Universitet  
2001 – Provtagarutbildning, ALControl AB  
2003 – Checklistor inom storhushåll, Kommunförbundet  
2004 – HACCP, Systemtillsyn livsmedel, Kommunförbundet  
2005 – Den nya livsmedelslagstiftningen, Livsmedelsverket  
2006 – Taxor livsmedelskontroll, Kommunförbundet, Nya livsmedelslagstiftningen, del II Livsmedelsverket  
2007 – Krisberedskap vatten  
2008 – Simulera och agera i händelse av kris, Linfo Norrbotten  
2011 – Kontroll av animaliska biprodukter, Jordbruksverket, Länsträff livsmedel, Länsstyrelsen i Norrbotten  
2013 – Chefskurs, Livsmedelsverket  
2017 – Länsstyrelsens livsmedelsdagar x1  
2018 - Länsstyrelsens samverkansträff för beslutsfattare inom livsmedelsområdet

### **Amanda Johansson miljöinspektör**

- Grundutbildning Miljö- och Hälsoskyddsprogrammet, Umeå Universitet  
2013 – Länsträff för livsmedelsinspektörer, Kalix, Dricksvattenutbildning, Piteå, Kommunförbundet  
2015 – Länsträff för livsmedelsinspektörer, Svanstein, Övertorneå, Länsträff för livsmedelsinspektörer Furunäset, Piteå, länsstyrelsen  
2016 – Livsmedelsverkets kurs om Livsmedelsbrott och redlighet, Umeå. Länsträffar för livsmedelsinspektörer, Luleå och Kangos, länsstyrelsen, Offentlighet, sekretess och massmediakontakter, YMH  
2017 - Länsstyrelsens livsmedelsdagar x1

### **Erika Groth, miljöinspektör**

- Magisterexamen Miljö- och hälsoskydd, inklusive livsmedelskontroll och tillsyn, Stockholms universitet  
Filosofie doktorexamen i biologi, Uppsala universitet  
2016 – Att möta rättshaveristiskt beteende, Luleå, Norrbottens kommuner, Livsmedelsdagar, Pajala, Livsmedelsdagar, Luleå, länsstyrelsen, Offentlighet, sekretess och massmediakontakter, YMH  
2017 - Länsstyrelsens livsmedelsdagar x1 och Effektiv tillsyn av mindre dricksvattenanläggningar

### **Louise Södersten, Livsmedelsinspektör**

- 2015 – 2018 Kandidatexamen i kostvetenskap, (Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap) vid Göteborgs universitet.  
2018 – E-utbildning i RASFF, Inspektionsmetod och näringsdeklaration hos Livsmedelsverket.

**Christine Enberg, miljöinspektör**

Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik , Luleå Tekniska Universitet

**Tobias Ström, miljöinspektör**

Civilingenjör naturresursteknik, Luleå Tekniska Universitet

2018 – Jordbruksverkets konferens om animaliska biprodukter

2018 – Länsstyrelsens livsmedelsdagar x1





MBN § 6

Dnr 4/19 - 511

**FÖRSLAG ATT TA BORT FÖRBUDSSKYLTAR I KORSNINGEN  
POPPELGATAN - LOMTJÄRNSGATAN**

**Miljö- och byggnämndens beslut**

Avslå begäran om att upphäva förbud för motorfordon.

**Sammanfattning av ärendet**

\_\_\_\_\_ har hört av sig till miljö- och byggkontoret och tycker att man ska ta bort skyltarna "Förbud för motorfordon - Gäller ej om man har tillstånd" och "Motorfordonstrafik förbjuden" eftersom ingen respekterar skyltarna och ingen heller bryr sig om att kontrollera att det följs. I praktiken fungerar korsningen Poppelgatan/Lomtjärnskatan som en vanlig korsning. Även polisen i Älvsbyn har tidigare framfört denna uppfattning men ärendet har inte tagits upp i nämnden.

**Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning**

Anledning till att förbudet finns är att Poppelgatan ansågs vara en gårdsmiljö där det bör vara så litet trafik som möjligt. Eftersom en fysisk avstängning av gatan riskerade bristande säkerhet med backande fordon behölls gatan öppen för fordon med tillstånd.

Det är polismyndighetens uppgift att övervaka att lokala trafikföreskrifter följs. Om föreskrifter överträds är det ett brott oavsett om det finns resurser att beivra detta eller ej. Det finns inte någon logik i att upphäva trafikföreskrifter för att de inte respekteras är miljö- och byggkontorets åsikt. Därför föreslås nämnden besluta att nuvarande föreskrifter ska fortsätta att gälla.

**Beredningens förslag till beslut**

Avslå begäran om att upphäva förbud för motorfordon.

**Miljö- och byggnämnden**

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redogör för ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

\_\_\_\_\_ **Beslutet skickas till**

Justerandes signatur

*Ingrid Karlsson*

Utdragsbestyrkande



***Hur man överklagar***

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

M. J. S. R.

Utdragsbestyrkande



MBN § 7

Dnr 105/18 - 406

**- BESLUT OM MILJÖSANKTIONSAVGIFT**

**Miljö- och byggnämndens beslut**

och  
skall vardera betala en miljösanktionsavgift på 500 kronor.

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppsmaning. Betalning skall ske senast 30 dagar efter att detta beslut har delgetts.

**Motivering till beslut**

Att inrätta en värmepumpanläggning är en överträdelse av 3 kap. 2 § andra punkten förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ”För en överträdelse av 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort en anmälan inrätta en värmepumpanläggning som inte är tillståndspliktig.”

Enligt 30 kap. 1 § miljöbalken ska miljösanktionsavgiften betalas av den som påbörjar verksamheten. Miljö- och byggnämnden bedömer att fastighetsägarna, och är verksamhetsutövare, och att de därför ska betala halva miljösanktionsavgiften vardera. Halva miljösanktionsavgiften uppgår till 500 kronor.

**Lagrum**

30 kap. 1-3 §§ miljöbalken (1998:808)

17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

3 kap. 2 § andra punkten förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

**Bakgrund**

och har utan att ha gjort en anmälan, inrättat en värmepumpanläggning som inte är tillståndspliktig på rubricerad fastighet.

**Beredningens förslag till beslut**

Miljö- och byggnämnden beslutar att  
och skall vardera betala en miljösanktionsavgift på 500 kronor.

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppsmaning. Betalning skall ske senast 30 dagar efter att detta beslut har delgetts.

Justerandes signatur

M O A P S R

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

**Miljö- och byggnämnden**

Miljöinspektör Tobias Ström föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

**Beslutet skickas till**

**Upplysningar**

Miljösanktionsavgifter tillfaller staten och ska betalas till Kammarkollegiet inom trettio dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige, om tillsynsmyndigheten i beslutet inte har bestämt en senare tidpunkt (se 30 kap. 2, 4 och 5 §§ miljöbalken).

Tillsynsmyndigheten ska skicka en kopia på beslut om miljösanktionsavgift tillsammans med kammarkollegiets försättsblad och bevis på delgivning av beslutet till: Kammarkollegiet, Inkassogruppen, Box 2218, 103 15 Stockholm.

**Hur man överklagar**

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Mark- och miljödomstolen. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

*Tobias Ström*

Utdragsbestyrkande



MBN § 8

Dnr 106/18 - 408

**- BESLUT OM FÖRELÄGGANDE ATT  
ÅTGÄRDA AVLOPPSANLÄGGNING**

**Miljö- och byggnämndens beslut**

Med stöd av 26 kap 9§ miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 3§ och 9 kap 7.§ miljöbalken förelägga att åtgärda avlopps-  
anläggningen på fastigheten så att den  
uppfyller kraven för hög skyddsnivå.

- Minst 90% reduktion av organiska ämnen
- Minst 90% reduktion av fosfor
- Minst 50% reduktion av kväve.

För att åtgärda avloppsanläggningen ska senast den 31  
mars 2019 inkommit med en anmälan om ändring/inrättande av  
avloppsanordning på fastigheten eller begärt  
anslutning av fastigheten till kommunalt VA.

**Motivering av beslutet**

En markbädd behöver normalt läggas om efter ca 15 år eftersom den  
tätnar och materialet behöver då bytas ut. Markbädden på fastigheten är  
enligt uppgift från fastighetsägaren anlagd på 90-talet, därmed bör  
materialet bytas ut.

Avloppsanordningen skulle dock uppfylla kraven för normal skyddsnivå  
om materialet i den efterföljande reningen vore relativt nyligt utbytt.

Enligt 2 kap. miljöbalken ska var och en som bedriver en verksamhet  
eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar  
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förbygga,  
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller  
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken skall avloppsvatten avledas och renas eller  
tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa  
eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avlopps-  
anordningar eller andra inrättningar utföras. Krav på rening ställs bland  
annat för att närings- och smittämnen inte ska hamna i sjöar eller vatten-  
drag och för att inte olägenhet i form av lukt ska uppstå för de som bor i  
närheten.

Miljö- och byggkontoret bedömer att anläggningen på fastigheten  
behöver åtgärdas så att den klarar dagens krav för hög skyddsnivå,  
eftersom avloppsvattnet släpps ut inom 100 meter av ett biflöde till

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Natura 2000-området Piteälven. Enligt Naturvårdsverkets råd om små avloppsanordningar, NFS (2006:7), ska en anordning där hög skyddsnivå gäller klara av följande reningskrav:

- Minst 90% reduktion av organiska ämnen
- Minst 90% reduktion av fosfor
- Minst 50% reduktion av kväve.

Krav på rening ställs bland annat för att närings- och smittämnen inte ska hamna i sjöar eller vattendrag och för att inte olägenhet i form av lukt ska uppstå för de som bor i närheten.

Avloppsanordningen behöver därför åtgärdas för att uppfylla dagens krav. För att säkerställa att avloppsreningen åtgärdas föreslås nämnden att besluta om ett föreläggande, i enlighet med 26 kap. 9 § miljöbalken. Närheten till ett vattendrag med hög skyddsnivå gör att anläggningen bör åtgärdas så snart som möjligt, men eftersom det kan vara svårigheter att inrätta en avloppsanläggning 2019 på fastigheten, föreslås nämnden fatta beslut om ett föreläggande istället.

**Beslutet fattas med stöd av**

2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*

9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*

26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*

**Beslutsunderlag**

Svarsblankett 2018-07-30

**Sammanfattning av ärendet**

Miljö- och byggnämnden har fått in en anmälan om brister i ett stort antal avloppsanläggningar i kommunen och en enkät har skickats ut till ägarna av de fastigheter som är anslutna till avloppet. Ärendet gäller en av dessa avloppsanläggningar. Avloppsanläggningen är en trekammarbrunn med efterföljande rening i form av en markbädd eller infiltration som anlades senast på 80-talet. Möjligtvis har det skett ändringar skett under 90-talet. Materialet i en markbädd/infiltration behöver dock bytas ut åtminstone vart 15:e år. Beredningen föreslår att fastighetsägaren föreläggs att åtgärda avloppsanläggningen. Beslutet fattas med stöd av nämnden eftersom det rör en privatperson.

**Ärendet**

Ärendet gäller en bristfällig avloppsanläggning på

En svarsblankett har skickats ut till fastighetsägaren, och i enkäten angavs det att avloppet på fastigheten

är en trekammarbrunn med efterföljande rening i form av en markbädd eller infiltration. Det finns inget tillstånd i miljö-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

och byggnämndens arkiv, däremot finns det uppgifter om att anläggningen var utan avvikelse 1983. Fastighetsägaren har uppgett att den efterföljande reningen ändrades under 90-talet, det finns inga uppgifter om detta i miljö- och byggnämndens arkiv. Fastighetsägaren var först inne på att ansluta sig till kommunalt VA, och var därför i kontakt med Älvsbyns Energi. Fastighetsägaren har sedan varit i kontakt med miljöinspektör och meddelat att hen istället överväger en enskild lösning. Fastighetsägaren har uppgett att det kommer att grävas en del i området under 2019, och att detta skulle försvåra ett inrättande av en ny avloppsanläggning.

**Beredningens förslag till beslut**

Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 3 § och 9 kap 7 § miljöbalken förelägga att åtgärda avlopps-  
anläggningen på fastigheten så att den  
uppfyller kraven för hög skyddsnivå.

- Minst 90% reduktion av organiska ämnen
- Minst 90% reduktion av fosfor
- Minst 50% reduktion av kväve.

För att åtgärda avloppsanläggningen ska senast den 31  
mars 2019 inkommit med en anmälan om ändring/inrättande av  
avloppsanordning på fastigheten, eller begärt  
anslutning av fastigheten till kommunalt VA.

**Miljö- och byggnämnden**

Miljöinspektör Tobias Ström föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

**Beslutet skickas till**

**Upplysningar**

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan tillstånd från den kommunala nämnden inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanordning eller vattentoalett ska lämnas in i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärderna är planerade att påbörjas. Prövning av ansökan är avgiftsbelagd med en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden ändra en befintlig avloppsanordning med ansluten vatten-toalett, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. Prövning av anmälan om avlopps-anordning är också avgiftsbelagd enligt samma taxa.

**Hur man överklagar**

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

*MD [Signature]*

Utdragsbestyrkande





MBN § 9

Dnr 107/18 - 408

## BESLUT OM FÖRBUD ATT SLÄPPA UT TOALETTAVLOPPSVATTEN TILL AVLOPPSANLÄGGNING

### Miljö- och byggnämndens beslut

Förbjuda att låta avloppsvatten från ansluten vattentoalett släppas ut till befintlig avloppsanordning på fastigheten efter den 31 oktober 2019. Efter detta datum har avloppsanordningen endast tillstånd för utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten. Förbudet gäller till dess att anordningen åtgärdas så att den uppfyller dagens krav. För utsläpp inom 100 meter från Västra Muskusträsket kommer funktionskrav för hög skyddsnivå ställas:

- Minst 90% reduktion av organiska ämnen
- Minst 90% reduktion av fosfor
- Minst 50% reduktion av kväve

För utsläpp mer än 100 meter från Västra Muskusträsket kommer funktionskrav för normal skyddsnivå ställas:

- Minst 90% reduktion av organiska ämnen
- Minst 70% reduktion av fosfor

### Motivering av beslutet

Enligt 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet är det förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Enligt Naturvårdsverkets handbok 2008:3 brukar längre gående rening än slamavskiljning anses motsvara minst slamavskiljning i trekammarbrunn eller motsvarande med något efterföljande reningssteg såsom markbädd, infiltration, minireningsverk eller dylikt.

Enligt 2 kap. miljöbalken ska var och en som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förbygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken skall avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Reningen i en enkammarbrunn är otillräcklig och är därmed inte lämplig för ändamålet. Krav på

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

rening ställs bland annat för att närings- och smittämnen inte ska hamna i sjöar eller vattendrag och för att inte olägenhet i form av lukt ska uppstå för de som bor i närheten.

Beroende på hur en nyanläggning utformas kan utsläpp ske antingen inom 100 meter från Västra Muskusträsket, en övergödd sjö som enligt NFS 2008:1 inte uppnår god ytvattenstatus, eller mer än 100 meter från sjön. För utsläpp inom 100 meter från sjön kommer det att ställas krav på hög skyddsnivå, för utsläpp mer än 100 meter från sjön kommer det att ställas krav på normal skyddsnivå.

Enligt Naturvårdsverkets råd om små avloppsanordningar, NFS (2006:7) och enligt Älvsby kommuns riktlinjer för enskilda avlopp (2016-03-01) ska en anordning där hög skyddsnivå gäller klara av följande funktionskrav:

- Minst 90% reduktion av organiska ämnen
- Minst 90% reduktion av fosfor
- Minst 50% reduktion av kväve

Enligt samma råd och riktlinjer ska en anordning där normal skyddsnivå gäller klara följande funktionskrav:

- Minst 90% reduktion av organiska ämnen
- Minst 70% reduktion av fosfor

Avloppsanordningen behöver därför åtgärdas för att uppfylla dagens krav. För att säkerställa att avloppsreningen åtgärdas föreslås nämnden att besluta om ett förbud som träder i kraft om anläggningen inte åtgärdas, i enlighet med 26 kap. 9 § miljöbalken. Närheten till ett vattendrag med hög skyddsnivå gör att anläggningen bör åtgärdas så snart som möjligt, men senast under barmarksäsongen 2019.

**Beslutet fattas med stöd av**

12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet – *förbud att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett utan efterföljande reningssteg*  
2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*  
9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*  
26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*

**Beslutsunderlag**

dnr 2014-0436 Inspektionsrapport 2012-09-18

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

**Sammanfattning av ärendet**

För att säkerställa att äldre enskilda avloppsanordningar uppfyller dagens krav har miljö- och byggkontoret har kontrollerat en rad anordningar i Älvsbyns kommun. Ärendet gäller en av dessa avloppsanordningar. Anordningen uppfyller inte dagens krav och behöver därför åtgärdas.

Ett beslut om förbud fattades av nämnden den 15 december 2016, det överklagades och länsstyrelsen beslutade att upphäva beslutet på grund av bristande motivering till nämndens beslut. Ärendet har därefter avslutats, men återupptagits eftersom beslutsunderlaget fortfarande är aktuellt. Ärendet ska fattas med stöd av nämnden eftersom det påverkar en privatperson.

**Ärendet**

Ärendet gäller en bristfällig avloppsanordning på fastigheten \_\_\_\_\_ som ägs av \_\_\_\_\_, Fastigheten saknar skriftligt tillstånd för avloppsanordningen. Anordningen består av en enkammarbrunn i vilken T-rör saknas och saknar efterföljande reningssteg. Nämndens beslut dnr 0436/2014 AVL blev överklagat 2017-01-10, och med beslut dnr 505-61-2017 från länsstyrelsen upphävdes nämndens beslut. Eftersom nämnden ansåg att det tidigare beslutet inte hade motiverats tillräckligt avslutades ärendet 2018-06-21.

Miljö- och byggkontoret återupptar nu ärendet under nytt diarienummer, eftersom inspektionsrapporten från den 13 augusti 2012 som låg till grund för beslutet fortfarande är aktuell. Beredningen föreslår att nämnden fattar beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten på fastigheten eftersom det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett utan efterföljande rening. Förbudet är tänkt att börja gälla från och med 2019-10-31 och fram till dess att anläggningen åtgärdas så att den uppfyller dagens krav.

**Beredningens förslag till beslut**

Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda \_\_\_\_\_ att låta avloppsvatten från ansluten vattentoalett släppas ut till befintlig avloppsanordning på fastigheten \_\_\_\_\_ efter den 31 oktober 2019. Efter detta datum har avloppsanordningen endast tillstånd för utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten. Förbudet gäller till dess att anordningen åtgärdas så att den uppfyller dagens krav. För utsläpp inom 100 meter från Västra Muskusträsket kommer funktionskrav för hög skyddsnivå ställas:

- Minst 90% reduktion av organiska ämnen
- Minst 90% reduktion av fosfor
- Minst 50% reduktion av kväve

För utsläpp mer än 100 meter från Västra Muskusträsket kommer funktionskrav för normal skyddsnivå ställas:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

- Minst 90% reduktion av organiska ämnen
- Minst 70% reduktion av fosfor

**Miljö- och byggnämnden**

Miljöinspektör Tobias Ström föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

**Beslutet skickas till**

**Upplysningar**

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan tillstånd från den kommunala nämnden inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanordning eller vattentoalett ska lämnas in i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärderna är planerade att påbörjas. Prövning av ansökan är avgiftsbelagd med en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden ändra en befintlig avloppsanordning med ansluten vattentoalett, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. Prövning av anmälan om avloppsanordning är också avgiftsbelagd enligt samma taxa.

**Hur man överklagar**

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

*7048 SR*

Utdragsbestyrkande



MBN § 10

Dnr 109/18 - 408

**- BESLUT OM FÖRBUD ATT  
SLÄPPA UT TOALETTAVLOPPSVATTEN TILL  
AVLOPPSANLÄGGNING**

**Miljö- och byggnämndens beslut**

Förbjuda

och från att låta

avloppsvatten från ansluten vattentoalett släppas ut till den befintliga  
avloppsanordningen på fastigheterna

efter den 31 oktober 2019. Efter detta datum har avloppsanordningen  
endast tillstånd för utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten. Förbudet gäller till  
dess att anordningen åtgärdas.

**Motivering av beslutet**

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken har tillsynsmyndigheten rätt att i det  
enskilda fallet fatta beslut om förbud för att miljöbalken samt före-  
skrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken  
ska följas.

Enligt 2 kap. miljöbalken ska var och en som bedriver en verksamhet  
eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar  
och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förbygga,  
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller  
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken skall avloppsvatten avledas och renas eller  
tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa  
eller miljön inte uppkommer. En markbädd behöver normalt läggas om  
efter ca 15 år eftersom den tätnar och materialet behöver då bytas ut.  
Avloppsanläggningen anlades på 80-talet, därmed är den renande  
effekten försämrats av sådan grad att den inte längre kan anses uppfylla  
kravet i 9 kap 7 § miljöbalken.

Avloppsanläggningar som uppfyller dagens krav i Älvsbyn ska klara ett  
reningskrav om minst 90% för organiska ämnen och minst 70% för  
fosfor i områden där det är normal skydds nivå. Krav på rening ställs  
bland annat för att närings- och smittämnen inte ska hamna i sjöar eller  
vattendrag och för att inte olägenhet i form av lukt ska uppstå för de  
som bor i närheten.

Eftersom avloppsvattnet släpps ut mer än 100 meter från ett biflöde till  
Natura 2000-området Piteälven, bedömer miljö- och byggnämndens  
det är tillräckligt om anläggningen åtgärdas så att den klarar dagens krav  
för normal skydds nivå. Enligt Naturvårdsverkets råd om små avlopps

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

anordningar, NFS (2006:7), ska en anordning där normal skyddsnivå gäller klara av följande reningskrav:

- Minst 90% reduktion av organiska ämnen
- Minst 50% reduktion av fosfor

Nämnden föreslås besluta om ett förbud. Närheten till ett vattendrag med hög skyddsnivå gör att anläggningen bör åtgärdas så snart som möjligt.

**Beslutet fattas med stöd av**

2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*

9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*

26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och Förbud*

**Beslutsunderlag**

Beslut från den 1981-04-02 (dnr 11/81)

Anteckningar från besök och telefonsamtal

Brev från fastighetsägare

**Sammanfattning av ärendet**

Ärendet gäller en gemensam avloppsanläggning på

. Avloppsanläggningen är anlagd på tidigt 80-tal, materialet i markbädden har inte bytts ut sedan dess, vilket leder till dålig reningsgrad. Därmed uppfyller inte avloppsanläggningen dagens krav.

Nämnden föreslås besluta om ett förbud. Närheten till ett vattendrag med hög skyddsnivå gör att anläggningen bör åtgärdas så snart som möjligt.

**Ärendet**

Miljö- och byggnämnden har fått in en anmälan om brister i ett stort antal avloppsanläggningar i kommunen, avloppsanläggningen på  
är en av dem.

En enkät skickades 2016 ut till fastighetsägarna av

. Fastighetsägaren har inte lämnat in någon svarsblankett, eftersom de inte visste tillräckligt om avloppsanläggningen. Under första kvartalet 2017 var några av fastighetsägarna i kontakt med miljö- och byggkontoret, och uppgav att de planerade att åtgärda avloppsanläggningen gemensamt. Ingen anmälan har inkommit.

I beslutet från den 2 april 1981, dnr 11/81, framgår det att slamavskiljaren skulle ha en volym på 2 m<sup>3</sup> per hushåll. Det är nu 5 hushåll anslutna till avloppsanläggningen och slamavskiljaren har en volym på 9,5m<sup>3</sup>, enligt beslutet från 1981 skulle det minst krävas en slamavskiljare

Justerandes signatur

*170 SK*

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

på 10m<sup>3</sup>. Beslutet tyder även på att avloppsanläggningen anlades på tidigt 80-tal, den efterföljande reningen är därmed mycket gammal.

**Beredningens förslag till beslut**

Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda

och från att låta avloppsvatten från ansluten vattentoalett släppas ut till den befintliga avloppsanordningen på fastigheterna efter den 31 oktober 2019. Efter detta datum har avloppsanordningen endast tillstånd för utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten. Förbudet gäller till dess att anordningen åtgärdas så att den uppfyller dagens krav.

- Minst 90% reduktion av organiska ämnen
- Minst 50% reduktion av fosfor

**Miljö- och byggnämnden**

Miljöinspektör Tobias Ström föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, dock med den ändringen att kraven på minst 90 % reduktion av organiska ämnen samt minst 50 % reduktion av fosfor utelämnas. Nämnden bifaller förslaget.

**Beslutet skickas till**

Justerandes signatur

*TP/AR SR*

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

**Upplysningar**

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan tillstånd från den kommunala nämnden inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanordning eller vattentoalett ska lämnas in i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärderna är planerade att påbörjas. Prövning av ansökan är avgiftsbelagd med en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden ändra en befintlig avloppsanordning med ansluten vattentoalett, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. Prövning av anmälan om avloppsanordning är också avgiftsbelagd enligt samma taxa.

**Hur man överklagar**

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande





MBN § 11

Dnr 114/18 - 379

– AVSLAG AV ANMÄLAN OM INRÄTTANDE AV  
VÄRMEPUMP

**Miljö- och byggnämndens beslut**

Avslå anmälan om installation av värmepumpanläggning på  
Fastigheten . Värmepumpanläggningen förbjuds från att tas i  
bruk till dess att en ny anmälan inkommit till myndigheten och godkänts av  
nämnden.

**Motivering av beslutet**

Miljö- och bygghkontoret har tagit grannyttranden i beaktning, och bedömer att sannolikheten att rören fryser är betydlig, om värmepumpanläggningen tas i bruk. Även om den sökande står för omkostnaderna skulle hushållen på och , samt sökande själv, kunna bli utan rent vatten under en längre tid, vilket kan anses vara olägenhet för människors hälsa.

Verksamheten påbörjades innan anmälan hade gjorts, vilket strider mot 9 kap. 6 c § miljöbalken. Enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Anmälan gjordes i efterhand, men på grund av den olämpliga lokaliseringen som kan medföra risk för människors hälsa och miljö bör anmälan avslås.

Miljö- och bygghkontoret bedömer att det föreligger en risk att verksamheten kan orsaka att vattenföreningens rör spricker, vilket skulle kunna medföra olägenhet för människors hälsa genom kontamination. Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken skall den som bedriver en verksamhet iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa. Att avse att vidta åtgärder om en olycka inträffar kan inte anses vara förebyggande.

Anläggningen bedöms även vara nära belägen fastighetsgränsen och vägen, men det i sig medför inte någon olägenhet för människors hälsa eller miljö.

Miljö- och bygghkontoret bedömer att platsen därmed det inte valts en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön i enlighet med 2 kap. 6 § miljöbalken. Vidare bedömer miljö- och bygghkontoret att måste tas i beaktning även om den för tillfället är obobodd och till salu.

Justerandes signatur

*AMF*  
170 812

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken har tillsynsmyndigheten rätt att i det enskilda fallet fatta beslut om förbud för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

**Beslutet fattas med stöd av**

2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*

2 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) – *lokaliseringsprincipen*

26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*

**Beslutsunderlag**

Anmälan

Grannyttranden

Anteckningar från telefonsamtal med sökande och grannar

**Sammanfattning av ärendet**

..... har anlagt en värmepumpanläggning på ..... utan att först lämna in en anmälan. Kollektorslangen är belägen i närheten av en vatten- och vägförenings vattenledningar och privata väg. Miljö- och byggkontoret bedömer att platsen för värmepumpanläggningen är mycket olämplig i och med riskerna. Därmed bör anmälan avslås.

**Ärendet**

En värmepumpanläggning, i form av en jordvärmeslang, har anlagts på rubricerad fastighet utan att först anmäla det till nämnden.

Värmepumpanläggningen är belägen ovanför en vattenförenings rör.

..... tillhör den nedre delen av vattenförening, och uppges vara avskilda från resten av vattenföreningen.

..... är för närvarande till salu, och ej bebodd. Miljö- och byggkontoret har sedan tidigare haft kännedom om vattenföreningens existens, men det finns inga uppgifter om vilka, eller hur många hushåll som är anslutna till vattenförening i miljö- och byggkontorets arkiv. Miljö- och byggkontoret har varit i kontakt med Älvsbyns Energi, VA-ansvarig i Älvsbyns kommun, och efterfrågat uppgifter om vattenföreningen. Den VA-ansvarige i kommunen hade dock inte heller några uppgifter om vattenföreningen. Vattenföreningen är anlagd för mycket länge sedan, vilket kan förklara bristen på dokumenterad information om den. Miljö- och byggkontoret gav alla fastighetsägare som tillhör vattenföreningen en möjlighet att yttra sig. Vattenföreningen har hållit gemensamma samtal, och sökt upp personer som har vetskap om hur vattenföreningens rör är dragna, och delgivit den informationen till miljö- och byggkontoret som del av sina yttranden.

Vattenföreningens rör uppges vara belägen på samma fastighet som kollektorslangen är dragen, 4 till 5 meter från vägen, på ett djup av 1,7

Justerandes signatur

*[Handwritten signature]*  
170 SR.

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

meter. Kollektorslangen är enligt anmälan parallell längs med vägen, med ett avstånd av 3 meter, enligt grannyttranden är den grävd på ett djup av 1 meter. Åtminstone delar av vattenföreningens ledningar är belägna rakt under värmepumpanläggningen. Vattenföreningens ledningar löper därmed stor risk för att frysa. Vägen tillhör samma förening, grannarna har yttrat sin oro över huruvida vägen kan påverkas av tjälen i marken. Vidare är kollektorslangen belägen mindre än 3 meter från fastighetsgränsen. Vatten- och vägföreningen vill inte stå för eventuella kostnader som skulle kunna uppkomma på grund av verksamheten.

Älvsbyns kommun saknar riktlinjer för skyddsavstånd som exakt motsvarar det enskilda fallet. Från Älvsbyns kommuns rutiner framgår det dock att avståndet till fastighetsgränsen bör vara minst 4 meter, och minst 5 meter till närmaste avloppsanläggning.

I ansökan anges det att det är ett dike beläget ca 5 meter ifrån anläggningen, grannyttranden menar att det är en bäck. Det lilla vattendraget är ett biflöde till Natura-2000 området Piteälven, verksamheten bedöms dock inte på ett betydande sätt kunna påverka miljön i området.

Den sökande har uppgett sig vara villig att stå för kostnaderna om ledningarna fryser, och gräva om vattenledningarna åt grannen på \_\_\_\_\_, eller stå för kostnaderna om en olycka inträffar.

**Beredningens förslag till beslut**

Miljö- och byggnämnden avslår \_\_\_\_\_ anmälan om installation av värmepumpanläggning på \_\_\_\_\_. Värmepumpanläggningen förbjuds från att tas i bruk, till dess att en ny anmälan inkommit till myndigheten och godkänts av nämnden.

**Miljö- och byggnämnden**

Miljöinspektör Tobias Ström föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

\_\_\_\_\_

**Beslutet skickas till**

Justerandes signatur		Utdragsbestyrkande
----------------------	--	--------------------



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

**Hur man överklagar**

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

*ROCKE 8/2*

Utdragsbestyrkande



MBN § 12

Dnr 116/18 - 408

- BESLUT OM FÖRBUD

**Miljö- och byggnämndens beslut**

Förbjuda att låta avloppsvatten från ansluten vattentoalett släppas ut till befintlig avloppsanordning på fastigheten efter den 31 oktober 2019. Efter detta datum har avloppsanordningen endast tillstånd för utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten. Förbudet gäller till dess att anordningen åtgärdas, så att den klarar av följande reningskrav:

1. Minst 90% reduktion av organiska ämnen
2. Minst 90% reduktion av fosfor
3. Minst 50% reduktion av kväve.

**Motivering av beslutet**

Enligt 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet är det förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Enligt Naturvårdsverkets handbok 2008:3 brukar längre gående rening än slamavskiljning anses motsvara minst slamavskiljning i trekammarbrunn eller motsvarande med något efterföljande reningssteg såsom markbädd, infiltration, minireningsverk eller dylikt.

Enligt 2 kap. miljöbalken ska var och en som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förbygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken skall avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Reningen i en enkammarbrunn är otillräcklig och är därmed inte lämplig för ändamålet. Krav på rening ställs bland annat för att närings- och smittämnen inte ska hamna i sjöar eller vattendrag och för att inte olägenhet i form av lukt ska uppstå för de som bor i närheten.

En enkammarbrunn uppfyller inte dagens krav för slamavskiljare. Avloppsanordningen uppges gissningsvis vara anlagd på 60-talet, och saknar skriftligt tillstånd. Eftersom materialet i bädden blir mättat med tiden, behöver bädden grävas om åtminstone vart 15:e för att bibehålla en acceptabel reningsgrad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Lokaliseringen innebär att hög skyddsnivå gäller, eftersom avloppsvattnet släpps ut inom 100 meter av ett biflöde till Natura 2000-området Piteälven. Enligt Naturvårdsverkets råd om små avloppsanordningar, NFS (2006:7) och riktlinjer för enskilda avlopp uppsatta av Älvsbyns kommun (2016-03-01) ska en anordning där hög skyddsnivå gäller klara av följande funktionskrav:

1. Minst 90% reduktion av organiska ämnen
2. Minst 90% reduktion av fosfor
3. Minst 50% reduktion av kväve.

Avloppsanordningen behöver därför åtgärdas för att uppfylla dagens krav. För att säkerställa att avloppsreningen åtgärdas föreslås nämnden att besluta om ett förbud som träder i kraft om anläggningen inte åtgärdas, i enlighet med 26 kap. 9 § miljöbalken. Närheten till ett vattendrag med hög skyddsnivå gör att anläggningen bör åtgärdas så snart som möjligt, men senast under barmarksäsongen 2019.

**Beslutet fattas med stöd av**

2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*

9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*

26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*

12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – *krav på efterföljande reningssteg efter slamavskiljning för att skydda vattenområden*

**Beslutsunderlag**

Svarsblankett 2018-08-03

**Sammanfattning av ärendet**

För att säkerställa att äldre enskilda avloppsanordningar uppfyller dagens krav har miljö- och byggkontoret har skickat ut svarsblanketter till en rad fastigheter. Ärendet gäller en av dessa avloppsanordningar.

Anordningen uppfyller inte dagens krav. För att uppfylla kraven för hög skyddsnivå behöver anordningen åtgärdas.

**Ärendet**

Ärendet gäller en anordning som nyttjas av ett åretboende på fastigheten som ägs av \_\_\_\_\_ och \_\_\_\_\_. Avloppsanordningen består av en enkammarbrunn, fastighetsägarna vet ej om den efterföljande reningen är en infiltration eller stenkista. Fastighetsägarna tror att den anlades på 60-talet. Fastigheten saknar skriftligt tillstånd för avloppsanordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

**Beredningens förslag till beslut**

Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda \_\_\_\_\_ och \_\_\_\_\_ att låta avloppsvatten från ansluten vattentoalett släppas ut till befintlig avloppsanordning på fastigheten \_\_\_\_\_ efter den 31 oktober 2019. Efter detta datum har avloppsanordningen endast tillstånd för utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten. Förbudet gäller till dess att anordningen åtgärdas, så att den klarar av följande reningskrav:

1. Minst 90% reduktion av organiska ämnen
2. Minst 90% reduktion av fosfor
3. Minst 50% reduktion av kväve.

**Miljö- och byggnämnden**

Miljöinspektör Tobias Ström föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

**Beslutet skickas till**

**Upplysningar**

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan tillstånd från den kommunala nämnden inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. Ansökan om tillstånd för installation av avloppsanordning eller vattentoalett ska lämnas in i god tid (minst 6 veckor) innan åtgärderna är planerade att påbörjas. Prövning av ansökan är avgiftsbelagd med en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109.

Justerandes signatur

*Tobias Ström*  
T.D. SR.

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden ändra en befintlig avloppsanordning med ansluten vatten-toalett, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. Prövning av anmälan om avlopps-anordning är också avgiftsbelagd enligt samma taxa.

**Hur man överklagar**

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

*Mona SR.*

Utdragsbestyrkande





MBN § 13

Dnr 121/18 - 408

## TISTELN 7 – BESLUT OM FÖRELÄGGANDE

### Miljö- och byggnämndens beslut

Förelägga Hotel Polaria AB (org.nr 556635–8304) att:

1. Upprätta och dokumentera rutiner för hantering av farligt avfall senast den 15 februari.
2. Utreda eller åtgärda bullernivån i lokalerna Fjällforsen och Ängen senast den 31 maj. Meddela myndigheten efter vidtagen åtgärd.
3. Påbörja radonmätningar på alla våningar på rubricerad fastighet senast den 15 februari. Meddela myndigheten efter vidtagen åtgärd.

### Motivering av beslutet

Under tillsynsbesöket uppmärksammades det att ingen av bristerna från förra tillsynsbesöket hade åtgärdats.

Rutiner för hantering av farligt avfall saknas. Kronologiskt förda anteckningar om årlig mängd och mottagare för varje slag av farligt avfall som uppstår i verksamheten saknas, vilket är ett krav enligt 55 § avfallsförordningen. Rutiner för hanteringen av farligt avfall behöver upprättas.

Med olägenhet för människors hälsa avses enligt 9 kap. 3 § miljöbalken störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Buller från ventilation och radon i fastigheten kan därmed definieras som en olägenhet för människors hälsa.

Förutom att buller från ventilationen inomhus i mötesrum och undervisningslokaler kan upplevas som störande kan det även orsaka försämrad talförståelse, försämrad inlärning och prestation, samt fysiologiska stressreaktioner i kroppen (Miljöhälsorapport 2009). För att en normalhörande person ska kunna tolka en talad mening behöver tal-signalen vara 15 dB starkare än bakgrundsljudet (Miljöhälsorapport 2009). Om bakgrunds-nivån är hög måste den som talar höja rösten väldigt mycket för att publiken ska förstå vad som sägs, vilket höjer den totala ljudnivån inomhus ännu mer. För känsliga grupper som hörsel-skadade och människor som inte förstår svenska är det dessutom extra viktigt att bakgrunden är relativt tyst för att de ska kunna förstå vad som sägs (Miljöhälsorapport 2009).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Den som bedriver en verksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka att olägenhet för människors hälsa uppstår. Verksamheten har inte kontrollerat om det kan föreligga någon risk för olägenhet för människors hälsa gällande bullernivån, och ej heller utfört någon radonmätning, vilket bör ingå i verksamhetens egenkontroll. Verksamhetsutövaren är skyldig att kontinuerligt genomföra egenkontroll, skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa samt vidta försiktighetsmått så fort det finns skäl att anta att en verksamhet kan förorsaka olägenhet för människors hälsa 2 kap. 2 och 3 §§, 9 kap. 9 §, 26 kap. 19 och 22 §§ miljöbalken.

För att åtgärda de avvikelser som konstaterades i under tillsynsbesöket föreslås det nu att nämnden fattar beslut om föreläggande i enlighet med 26 kap. 9 § miljöbalken.

**Beslutet fattas med stöd av**

- 2 kap. 2 § miljöbalken (1998:808) – *kunskapskravet*
- 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*
- 9 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *definitionen av olägenhet för människors hälsa*
- 9 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *krav på att vidta åtgärder för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa*
- 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*
- 26 kap. 19 § miljöbalken (1998:808) – *verksamhetsutövarens egenkontroll*
- 26 kap. 22 § miljöbalken (1998:808) – *verksamhetsutövarens skyldighet att utföra undersökningar*
- 55 § avfallsförordningen (2011:927) – *krav på att föra anteckningar vid transport av farligt avfall*

**Beslutsunderlag**

Inspektionsprotokoll 2018-11-23, diarienummer 0594/2018-HSK  
Miljöhälsorapport 2009

**Sammanfattning av ärendet**

2018-11-15 utfördes hälsoskyddstilsyn vid Polar Hotell, under kontrollen konstaterade miljö- och byggkontoret bristande efterlevnad av hälsoskyddslagstiftning. Inga ändamålsenliga åtgärder hade vidtagits för tidigare avvikelser. Ett inspektionsprotokoll skickades ut 2018-11-23, inga synpunkter gällande protokollet har inkommit.

**Beredningens förslag till beslut**

Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga Hotel Polaria AB med organisationsnummer 556635-8304 att:

1. Upprätta och dokumentera rutiner för hantering av farligt avfall senast den 15 februari.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

2. Utredda eller åtgärda bullernivån i lokalerna Fjällforsen och Ängen senast den 31 maj. Meddela myndigheten efter vidtagen åtgärd.
3. Påbörja radonmätningar på alla våningar på rubricerad fastighet senast den 15 februari. Meddela myndigheten efter vidtagen åtgärd.

**Miljö- och byggnämnden**

Miljöinspektör Tobias Ström föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

**Beslutet skickas till**

Polar Hotell  
Storgatan 29  
942 31 ÄLVSBY

**Hur man överklagar**

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MBN § 14

Dnr 122/18 - 408

**- BESLUT OM FÖRELÄGGANDE OM  
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER**

**Miljö- och byggnämndens beslut**

Bevilja tillstånd för avloppsanläggningen som har inrättats på fastigheten och beskrivits i anmälan, med följande villkor:

1. Tillståndet gäller i 5 år efter att beslutet delgivits.
2. Slamtömning ska göras enligt bestämmelserna i kommunens renhållningsordning. Därutöver ska vid behov extra tömning ske.
3. Anordningen ska i övrigt anordnas, fortlöpande kontrolleras och skötas så att risk för framtida förorening av vattentäkt eller annan olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
4. Fastighetsägaren ska vid överlåtelse av fastigheten underrätta den nya ägaren om förekomsten av dessa villkor.

**Beslutet fattas med stöd av**

2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*

2 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) – *lokaliseringsprincipen*

9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) – *krav på rening av avloppsvatten*

26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – *krav på tillstånd för inrättande av avloppsanordning*

14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – *krav på anmälan för ändring av avloppsanordning*

**Beslutsunderlag**

Anteckningar från samtal med sökande

Ansökan 2018-08-21

Kompletteringar

**Upplysningar**

Observera att det blir förbjudet att nyttja avloppsanordningen om den inte ändras inom 5 år. Vid framtida ändring av avloppsanordningen kommer det att krävas en ny anmälan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

**Avgift**

Prövning av ansökan är avgiftsbelagd med en avgift på 4950 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF § 109. Faktura skickas separat.

**Sammanfattning av ärende**

Ärendet gäller en avloppsanläggning som anlades samtidigt som en värmepumpanläggning på fastigheten ..... Inrättandet av de bägge anläggningarna skedde utan anmälan. Anmälan för de båda anläggningarna skedde efter att de hade inrättats, men på eget initiativ av sökande, och inkom 2018-08-21 till miljö- och byggkontoret. Trekammarbrunnen har en volym på 2 m<sup>3</sup> med efterföljande markbädd med en infiltrationsyta på 9 m<sup>2</sup>. Markbädden är på det närmaste stället belägen ca 4,2 meter från värmeslingan. Till anläggningen skall anslutas avloppsvatten från vatten-toalett samt bad-, disk- och tvättvatten.

Eftersom markbädden är väldigt småskalig, nära belägen värmeslingan och endast uppfyller kraven för normal skyddsnivå bedömer miljö- och byggkontoret tillstånd endast bör ges för 5 år.

**Miljö- och byggkontorets bedömning**

Fastigheten ligger inte inom detaljplanerat område eller inom område för sammanhållen bebyggelse. Det finns inte kommunalt avlopp inom området.

Piteälven är ligger inom 100 meter från avloppsanläggningen. Den tillhör med nätverket Natura 2000 och är därigenom skyddad enligt habitatdirektivet. Älven skyddas även genom miljö kvalitetsnormer för vatten och som nationalälv.

Kemisk och biologisk status för våra sjöar och vattendrag får enligt miljö kvalitetsnormerna för vatten inte försämrats. Vid prövning av verksamheter ska nämnden ta ställning till om en anläggning eller åtgärd kan innebära en försämring. Om det finns risk för att en sjö eller ett vattendrag försämrats ska anläggningen eller åtgärden inte tillåtas. Då avloppsanordningen ligger inom 100 meter från vattendraget ställs krav på hög skyddsnivå.

Avloppsanläggningen är nära belägen värmepumpanläggningen, detta kan medföra en risk för driftstörningar, vilket kan förorsaka olägenhet för människors hälsa och miljön.

Den planerade anläggningen bör kunna ha en acceptabel renande funktion under förutsättning att den utförs i enlighet med vad tillverkaren föreskriver och sköts på ett sätt så att dess renande funktion bibehålls. En markbädd på 30 m<sup>2</sup> har en medellivslängd på 15 år, därefter behöver materialet bytas ut för att bibehålla hög reningsgrad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljö- och bygghkontoret bedömer att tillstånd endast bör ges för 5 år. Detta eftersom att markbädden endast är 9 m<sup>2</sup>, att avloppsanläggningen är på gränsen för nära belägen värmeslingan och att avloppsanläggningen endast uppfyller kraven för normal skydds nivå.

**Beredningens förslag till beslut**

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tillstånd för avloppsanläggningen som har inrättats på fastigheten och beskrivits i anmälan, med följande villkor:

1. Tillståndet gäller i 5 år efter att beslutet delgivits.
2. Slamtömning ska göras enligt bestämmelserna i kommunens renhållningsordning. Därutöver ska vid behov extra tömning ske.
3. Anordningen ska i övrigt anordnas, fortlöpande kontrolleras och skötas så att risk för framtida förorening av vattentäkt eller annan olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
4. Fastighetsägaren ska vid överlåtelse av fastigheten underrätta den nya ägaren om förekomsten av dessa villkor.

**Miljö- och byggnämnden**

Miljöinspektör Tobias Ström föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

\_\_\_\_\_

**Beslutet skickas till**

**Hur man överklagar**

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MBN § 15

Dnr 123/18 - 408

**TRÅNGFORS 1:41 - BESLUT OM FÖRELÄGGANDE OM  
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER**

**Miljö- och byggnämndens beslut**

Tillstyrka den anmälda värmepumpsanläggningen på fastigheten  
med följande villkor:

- 1 Värmepumpsanläggningen ska utföras i överensstämmelse med vad som angivits i anmälan om inget annat framgår nedan. Om någon uppgift ändras måste detta anmälas till miljö- och byggnämnden.
- 2 Brunnens anläggning ska utföras i enlighet med kriterierna i SGU:s ”Normbrunn – 07”.
- 3 Slamblandat vatten från borrhål, s.k. borrhax, ska avslammas i container eller dylikt innan det släpps ut till diken, dagvatten eller vattendrag. Om borrhattnet ska släppas ut till dagvattennätet ska först Älvsbyns Energi AB kontaktas.
- 4 Maskiner ställs upp så att motorbränsle och -olja inte kan nå borrhålet eller förorena kringliggande mark. Absorptionsmedel för oljeupptagning ska finnas vid arbetsstället.
- 5 Relationsritningar för värmepumpsanläggningen ska upprättas.
- 6 Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen ska fastighetsägaren vidta åtgärder så att felet avhjälpas och eventuell sanering utförs. Vid läckage och sanering ska miljö- och byggkontoret kontaktas.
- 7 Anläggningen ska vara försedd med tryckvakt och nivåkontroll med alarm för tryckfall i kollektorn. Vid alarm ska anläggningen omedelbart stoppas.
- 8 Fastighetsägaren ska vid överlåtelse av fastigheten underrätta den nya ägaren om försiktighetsmått i detta beslut.

**Beslut om handläggningsavgift**

Miljö- och byggnämnden beslutar att

och ska betala 1 980 kronor för hand-  
lägning av anmälan. Avgiften faktureras separat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

**Motivering av besluten**

Värmepumpsanläggningar är anmälningspliktiga enligt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Efter att en komplett anmälan har kommit in och ärendet är färdigutrett ska den myndighet som handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsåtgärder eller förbud enligt miljöbalken. I detta fall väljer miljö- och byggnämnden att meddela beslut om föreläggande om försiktighetsåtgärder enligt 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808).

Efter att en komplett anmälan har kommit in och ärendet är färdigutrett ska den myndighet som handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsåtgärder eller förbud enligt miljöbalken. I detta fall väljer miljö- och byggnämnden att meddela beslut om föreläggande om försiktighetsåtgärder enligt 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808).

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd är enligt 2 kap. 2 § miljöbalken (1998:808) skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs för att kunna se till att verksamheten eller åtgärden inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) är de dessutom skyldiga att vidta de försiktighetsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Försiktighetsåtgärderna i föreläggandet syftar till att minska risken för läckage av miljöfarliga kemiska produkter eller andra material som kan orsaka olägenhet för miljön vid installation av värmepumpsanläggningen, att minska risken för läckage av miljöfarliga kemiska produkter vid drift av värmepumpsanläggningen samt att säkerställa att den nya fastighetsägaren skaffar sig den nödvändiga kunskapen om värmepumpsanläggningen när fastigheten överläts till en ny ägare.

Skyddsföreskrifterna för det planerade vattenskyddsområdet i Vidsel har inte blivit fastställda ännu, vilket innebär att det värmepumpar ännu inte är tillståndspliktiga. Därför bör ärendet hanteras som en anmälan. Miljö- och byggnämnden tar med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och gällande taxa för provning och tillsyn inom miljöbalkens område beslutad av kommunfullmäktige (KF § 109, 2015-11-30) ut en avgift för handläggning och provning. Skyddsföreskrifterna för det planerade vattenskyddsområdet i Vidsel har inte blivit fastställda ännu, vilket innebär att det värmepumpar ännu inte är tillståndspliktiga. För anmälan av berg- och ytjordvärmepumpar är handläggningstiden fastställd till 2 timmar enligt gällande taxa. Timavgiften är för närvarande 990 kr/h.

**Besluten fattas med stöd av**

2 kap. 2 § miljöbalken (1998:808) – *kunskapskravet*

2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) – *försiktighetsprincipen*

26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att besluta om förelägganden och förbud*

27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) – *rätt att meddela föreskrifter om avgift*

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande





MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd –  
*krav på anmälan för anläggande av värmepump*

**Sammanfattning av ärendet**

och har till miljö- och byggnämnden anmält installation av en värmepumpsanläggning på fastigheten . Borrhållet är planerat på gränsen mellan den tertiära och sekundära zonen för det planerade vattenskyddsområdet i Vidsel. Beredningen föreslår att anmälan godtas och att sökande föreläggs med försiktighetsåtgärder typiska för en bergvärmepump. Ärendet behandlas av nämnden i och med lokaliseringen.

**Ärende**

En värmepumpsanläggning i form av bergvärme med effekten 8 kW på fastigheten har anmälts till nämnden. Ett 200 meter djupt borrhål kommer att borrar på fastigheten. Köldbärare i slangen utgörs enligt ansökan av 400 liter 33-procentig. Köldmedium i värmepumpen är 1,8 kg R407C. Anläggningen installeras av Lillpite rör AB. Borrningen utförs av Norrfjärdens brunnborrningar.

Del av anläggningen placeras inom 10 meter från grannens tomtgräns. Skriftligt medgivande från grannen har bifogats anmälan.

Borrhålet är planerat på gränsen mellan den tertiära och sekundära zonen för det planerade vattenskyddsområdet i Vidsel. Inom den sekundära zonen kommer det att krävas tillstånd istället för anmälan, och inom den tertiära zonen kan det komma att krävas i enskilda fall.

**Beredningens förslag till beslut**

Miljö- och byggnämnden beslutar tillstyrka den anmälda värmepumpsanläggningen på fastigheten med följande villkor:

1. Värmepumpsanläggningen ska utföras i överensstämmelse med vad som angivits i anmälan om inget annat framgår nedan. Om någon uppgift ändras måste detta anmälas till miljö- och byggnämnden.
2. Brunnens anläggning ska utföras i enlighet med kriterierna i SGU:s "Normbrunn – 07".
3. Slamblandat vatten från borrhål, s.k. borrhålskax, ska avslammas i container eller dylikt innan det släpps ut till diken, dagvatten eller vattendrag. Om borrhålsvattnet ska släppas ut till dagvattennätet ska först Älvsbyns Energi AB kontaktas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

4. Maskiner ställs upp så att motorbränsle och -olja inte kan nå borrhålet eller förorena kringliggande mark. Absorptionsmedel för oljeupptagning ska finnas vid arbetsstället.
5. Relationsritningar för värmepumpsanläggningen ska upprättas.
6. Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen ska fastighetsägaren vidta åtgärder så att felet avhjälpas och eventuell sanering utförs. Vid läckage och sanering ska miljö- och byggkontoret kontaktas.
7. Anläggningen ska vara försedd med tryckvakt och nivåkontroll med alarm för tryckfall i kollektorn. Vid alarm ska anläggningen omedelbart stoppas.
8. Fastighetsägaren ska vid överlåtelse av fastigheten underrätta den nya ägaren om försiktighetsmått i detta beslut.

**Beslut om handläggningsavgift**

Miljö- och byggnämnden beslutar att  
och ska betala 1 980 kronor för  
handläggning av anmälan. Avgiften faktureras separat.

**Miljö- och byggnämnden**

Miljöinspektör Tobias Ström föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

\_\_\_\_\_

**Beslutet skickas till**

**Hur man överklagar**

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

*Handwritten signature*  
710 812

Utdragsbestyrkande



MBN § 16

Dnr 2/19 - 408

- BESLUT OM FÖRBUD

**Miljö- och byggnämndens beslut**

Förbjuda fastighetsägarna till fastigheterna  
att låta toalettavloppsvatten släppas ut från fastigheterna till den  
befintliga gemensamma avloppsanläggningen på fastigheten  
. Förbudet gäller från och med 2019-10-31 och fram till dess att  
gemensamhetsanläggningen åtgärdas eller reningen på annat sätt ordnas  
så att dagens krav för hög skyddsnivå uppnås.

**Ärendet**

Miljö- och byggnämnden har fått in en anmälan om brister i ett stort  
antal avloppsanläggningar i kommunen och en enkät har skickats ut till  
ägarna av de fastigheter som är anslutna till avloppet. Av enkätsvaret  
framgår att avloppsanläggningen på fastigheten som  
avloppen är anslutna till är en trekammarbrunn med efterföljande rening  
i form av en infiltration/markbädd. Avloppsanläggningen är enligt  
uppgift anlagd 1985. Den finns en anteckning om att ett mini-  
reningsverk planeras anläggas sommaren 2018. Någon ansökan om  
tillstånd har inte kommit in.

I miljö- och byggnämndens arkiv finns ett beslut om tillstånd att anlägga  
ett avlopp på fastigheten från 1985. Avloppet skulle  
anläggas med en trekammarbrunn med våtvolum om minst 3,700 m<sup>3</sup> och  
skulle klara åtta personer. En markbädd skulle anläggas om 24 m<sup>2</sup> med  
två spridningsledningarna om 12 meter vardera.

Det framgår inte av handlingarna att tre fastigheter skulle ha avlopps-  
anläggningen gemensamt utan bara två hus finns med på en av  
situationsplanerna som var inlämnade. Möjligen kan ett tredje hus i  
efterhand ha anslutits utan tillstånd. Avloppsanläggningar som betjänar  
flera hushåll ska vara dimensionerade för fem personer per bostadshus.

Avloppsanläggningar som uppfyller dagens krav i Älvsbyn ska klara ett  
reningskrav om minst 90% för organiska ämnen och minst 70% för  
fosfor i områden där det är normal skyddsnivå. Där det är hög skydds-  
nivå, som till exempel för avloppsanläggningar vars utlopp är närmare  
än 100 meter från vattendrag inom Piteälvens avrinningsområde, är  
kravet på rening 90% för både organiska ämnen och fosfor. Dessutom  
finns för kväve ett krav på rening av minst 50%. Krav på rening ställs  
bland annat för att närings- och smittämnen inte ska hamna i sjöar eller  
vattendrag och för att inte olägenhet i form av lukt ska uppstå för de  
som bor i närheten.

Justerandes signatur

*SR*

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Enligt 2 kap. miljöbalken ska var och en som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förbygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

I 9 kap 7§ miljöbalken står det att ”avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.”

**Miljö- och byggkontorets bedömning**

Utloppet från anläggningen är utifrån handlingarna i det gamla tillståndsärendet mycket nära en bäck som så småningom mynnar i Piteälven. Detta så vitt går att utläsa från lantmäteriets kartor. Därför bör krav ställas som uppfyller hög skydds nivå för avloppsanläggningen. Det finns olika typer av anläggningar, bland annat olika typer av minireningsverk som uppfyller kraven för hög skydds nivå.

För att den befintliga gemensamhetsanläggningen för avlopp på fastigheten \_\_\_\_\_, till vilken avloppet från de rubricerade fastigheterna nu är anslutna, ska kunna uppfylla reningskraven för hög skydds nivå krävs det att slamavskiljaren är tillräckligt stor, har minst tre kammare och har ett T-rör i sista kammaren som förhindrar att slam följer med ut i markbädden. Miljö- och byggkontoret bedömer att slamavskiljaren är för liten för att betjäna tre hushåll vilket innebär att markbäddens livslängd blir kortare än om den är tillräckligt stor. Miljö- och byggnämnden bedömer att en markbädd eller infiltration som är anlagd 1985 och således 33 år gammal inte kan anses klara den rening som motsvarar hög skydds nivå. Markbädden behöver om den ska användas läggas om. Den bedöms också vara för liten för att betjäna tre fastigheter.

En markbädd behöver läggas om efter ca 15 år eftersom den tätnar. Materialet behöver då bytas ut för att bädden ska rena avloppsvattnet tillräckligt. Markbädden ska skötas så att inte växttrötter tränger ned i bädden och förstör den renande funktionen och ska vara försedd med luftningsrör samt en provtagningsbrunn eller liknande där det är möjligt att ta prov på utgående renat avloppsvatten.

Miljö- och byggkontoret bedömer sammanfattningsvis att gemensamhetsanläggningen behöver åtgärdas så att den klarar dagens krav för hög skydds nivå. Därför föreslås nämnden besluta om ett förbud som träder i kraft om anläggningen inte åtgärdas. Markbädden ligger nära en bäck och därför bör den åtgärdas så snart som möjligt, dock senast 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

**Beredningens förslag till beslut**

Miljö- och byggnämnden beslutar förbjuda fastighetsägarna till rubricerade fastigheter att låta toalettavloppsvatten släppas ut från respektive fastighet till den befintliga gemensamma avloppsanläggningen på fastigheten . Förbudet gäller från och med 2019-10-31 och fram till dess att gemensamhetsanläggningen åtgärdas eller reningen på annat sätt ordnas så att dagens krav för hög skyddsnivå uppnås.

**Miljö- och byggnämnden**

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

**Beslutet skickas till**

***Hur man överklagar***

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MBN § 17

Dnr 10/19 - 236

- ÄNSÖKAN OM BYGGLOV OCH  
RIVNINGSLÖV

**Miljö- och byggnämndens beslut**

Bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31d § plan- och bygglagen (PBL).

Bevilja rivningslov med stöd av 9 kap. 10 § PBL.

Bevilja startbesked med stöd av 10 kap. 23–24 §§ PBL.

Slutbesked medges. Slutbeskedet träder i kraft och byggnadsverket får tas i bruk efter det att åtgärden har utförts enligt ansökan och byggherrens kontrollplan, och att inmättningsprotokoll samt sotarintyget utan erinran lämnats in av byggherren till miljö- och byggkontoret för ett giltigt slutbesked (10 kap. 34 § PBL).

**Beslutsunderlag**

Ansökan om bygglov, situationsplan, plan- och fasadritning.

Handläggningsavgift 4868 kronor (Faktura skickas separat)

**Upplysningar**

Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes Tidningar, även om beslutet inte har fått laga kraft. 9 kap. 42a § PBL.

Kontroll ska utföras av byggherren eller sakkunnig enligt följande kontrollpunkter:

- Konstruktion, bärförmåga
- Säkerhet vid flyttning

Tekniskt samråd bedöms inte nödvändigt. Byggherren har möjlighet att begära att ett tekniskt samråd genomförs. Kontrollansvarig krävs inte. Arbetsplatsbesök bedöms inte nödvändigt i detta ärende.

Inmätning ska utföras av Metria, Piteå eller Norconsult AB, Piteå som är godkända av Älvsbyns kommunen. Direkt efter det att åtgärden anses slutförd och lämnas sedan in till miljö- och byggnämnden. Byggherren beställer och bekostar inmätningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då lovet har vunnit laga kraft. 9 kap. 43 § PBL.

Bygg- och rivningsavfall ska hanteras och tas omhand på sådant sätt att olika material kan tas omhand var för sig.

**Eldstad**

Skorstensfejarmästaren kontaktas innan arbete påbörjas med rökkanal och eldstad.

Kontroll ska utföras av byggherren eller sakkunnig enligt följande kontrollpunkter:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. Drift och skötsel                      | BBR 2:51, 5:423, 5:428, 5:428    |
| 2. Eldstad                                | BBR 5:422                        |
| 3. Rökkanal                               | BBR 5:425                        |
| 4. Skydd mot brandspridning               | BBR 5:41, 5:42, 5:424            |
| 5. Utsläpp till omgivning                 | BBR 6:74, 6:743                  |
| 6. Tillträdesanordning tak                | BBR 8:24                         |
| 7. Bärförmåga, konstruktion/brandmotstånd | BBR 5:4 222, 5:4223, 5:4252–4257 |
| 8. Driftsättning/funktion/utformning/höjd | BBR 5:421, 5:4253, 6:743         |
| 9. Följer beviljat bygganmälan.           | Enl. given bygganmälan.          |
| 10. Sotarintyg                            |                                  |

- Skorstenen ska dels mynna övernock och vara minst 1,0 meter över taktäckningen.
- Skorsten och eldstad ska utföras i enlighet med Boverkets byggregler (BBR), främst 5:4 och 6:7.
- Utvändigt placerad rökkanal ska utformas och placeras så att risk för personskador begränsas.
- Eldstaden får inte tas i bruk förrän sakkunnig har kontrollerat installationen.
- Eldstad och rökkanal ska brandskyddsbesiktigas med fastställda intervall.
- Skorstensfejarmästaren intyg på besiktning och godkännande av eldstad, rökkanal och takskyddsanordningar skall inlämnas till miljö- och byggkontoret.
- Eldstadsanordningen förutsätts vara miljö- och typgodkänd.
- Om eldningen förorsakar olägenheter för omgivningen kan miljö- och byggnämnden, enligt 26 kap 9 § miljöbalken (MB), komma att meddela begränsningar för eldningen, alternativt förbud.

Bilagor: 1) Skorstenshöjdsinformation, 2) Informationsblad "För dig som eldar med ved"

**Ärendet**

Ansökan om bygglov för nybyggnad av bastutimmerstuga 36 kvm har inkommit till miljö- och byggkontoret. Byggnaden ska flyttas från fastighet till

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

i Älvsbyns kommun. I bastutimmerstuga kommer att installeras eldstad med skorsten.

Den 25 maj 1989 fick ägaren till fastigheten bygglov för ny byggnad av fritidshus på 88.6 kvm och den 06 april 2004 fick han nytt bygglov för tillbyggnad av fritidshuset för tak över altan med 18 kvm som inte kan räknas i byggyta och för nybyggnad av förråd på 45 kvm. Detta innebär att planens tillåtna byggrätt överskrides med ca 54 kvm. Med den här nya byggnaden kommer tillåtna byggrätt att överskrida med ca 90 kvm.

För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1977-11-14. Planbestämmelser: B, F, I = bostadsändamål, fristående hus, högst en våning. På fastigheten får endast en huvudbyggnad och en gårdsbyggnad uppföras. Total byggarea är 80 kvm. Byggnadshöjd för huvudbyggnad och gårdsbyggnad som icke får uppföras till större höjd än 3,0 resp. 2,3 meter. Punktprickad mark får inte bebyggas.

Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att tillåtna byggrätt överskrids med ca 90 kvm. Det kommer att vara tre byggnader på fastigheten med tillåtna två byggnader. Byggnadshöjd på nybyggnaden ca 2,6 meter med tillåtna 2,3 m för komplementbyggnad i detaljplanen.

Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

Bygglovsansökan har granskats enligt 9 kap plan- och bygglagen (PBL) med avseende på lämplighet, tillgänglighet och användning.

### Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning

En förutsättning för bygglov är att det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen (9 kap. 30 § första stycket 1 a plan- och bygglagen [2010:900], PBL). Om detta krav på planenligt utgångsläge inte är uppfyllt, kan bygglov ändå ges under vissa omständigheter. Har en avvikelse godtagits vid en bygglovsprövning enligt PBL eller äldre bestämmelser kan bygglov ges (9 kap 30 § punkt 1 b). Detta gäller dock endast avvikelser som har godtagits i samband med bygglovsprövningar enligt PBL eller den äldre plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, som trädde i kraft 1987.

Enligt 9 kap 31 d § Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Lag (2014:900).

Här man kan se att fastighetsägare fick Den 25 maj 1989 bygglov för ny byggnad av fritidshus på 88.6 kvm även den 06 april 2004 fick han nytt bygglov för tillbyggnad av fritidshuset för tak över altan med 18 kvm med nybyggnad av förråd på 45 kvm. De här två bygglov stred med detaljplanen (9 kap 30 § punkt 1 b). Utöver att storleken på fastigheten är ganska stor 1700 kvm och nybyggnaden inte kommer att innebära betydande olägenhet för omgivningen eller hindra utsikt p.g.a att närliggande tomt fastigheter har långt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande





MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

avstånd mellan 30-50 meter från tänkte placering av nybyggnaden samt att det inte kommer att strida med detaljplanssyftet som syftar bl.a att tillskapa tomtplatser med utsikt över vattnet och god kontakt med stranden. Därför bör bygglov beviljas.

Miljö- och byggkontoret bedömer att byggnadsverket är lämpligt för sitt ändamål, har en god form-, färg- och materialverkan (8kap.1§) PBL och är lämplig med hänsyn till omgivningens karaktär på platsen (8kap.9§) PBL.

Miljö- och byggkontoret bedömer att åtgärden inte innebär betydande olägenhet för omgivningen. Därför bör bygglov beviljas enligt 9 kap 31 d § PBL.

**Beredningens förslag till beslut**

Bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31d§ plan-och bygglagen, (PBL).

Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 10 § plan- och bygglagen.

Startbesked beviljas med stöd av 10 kap. 23–24 §§ PBL.

Slutbesked medges. Slutbeskedet träder i kraft och byggnadsverket får tas i bruk efter det att åtgärden har utförts enligt ansökan och byggherrens kontrollplan, och att inmättningsprotokoll samt sotarintyget utan erinran lämnats in av byggherren till miljö- och byggkontoret för ett giltigt slutbesked. (10 kap. 34 § PBL).


**Miljö- och byggnämnden**

Byggnadsinspektör Asad Namah föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden bifaller.

\_\_\_\_\_

**Beslutet skickas till**

Justerandes signatur		Utdragsbestyrkande
----------------------	---	--------------------



***Hur man överklagar***

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå. Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

*M. O. SR.*

Utdragsbestyrkande


ÄLVSBYNS KOMMUN  
Miljö & Bygghandläggning

2018-12-18

Dnr. 709/18-231



7350




5000

ÄLVSBYNS KOMMUN  
Miljö & Byggnadskontoret

2018-12-18

709/18-231

Dnr



Skala 1:1 000

0 12,5 25 50 meter

Text